



ELEMENT NR 3 - CHODNIKI
WYMIAROWANIE - SKALA 1:400

- PROJEKTOWANE OGRODZENIE
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE TRAWNIKOWE100*30*8 cm.
NA ŁAWIE BETONOWEJ Z BETONU B-15 KOLOR SZARY
- PROJEKTOWANA KOSTKA BRUKOWA, BETONOWA
GRUBOŚCI 6,0 cm - KOLOR SZARY



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - SKALA 1:50



CHODNIKI

- 1 - NAWIERZCHNIA CHODNIKA - KOSTKA BRUKOWA, BETONOWA, GRUBOŚCI 6 cm. W KOLORZE SZARYM NA PODSYPCE PIASKOWO-CEMENTOWEJ GRUBOŚCI 5 cm. ORAZ WARSTWIE ODSĄCAJĄCEJ O GRUBOŚCI 30 cm. OBRZEŻA TRAWNIKOWE 100*30*8 cm W KOLORZE SZARYM NA ŁAWIE Z BETONU B-15. POWIERZCHNIA CHODNIKA W KOLORZE SZARYM- 377,0 m2.
- 2 - SPADKI CHODNIKÓW - PODŁUŻNE ZGODNIE Z USYTUOWANIEM OBIEKTÓW GŁÓWNYCH. POPRZECZNE PRZEWIDZIANO JAKO 0,5 %. WYKONAĆ W KIERUNKU OD OBIEKTÓW, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJACY ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH NA TERONY ZIELONE.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ELEMENTU NR - 377,0 m2.

CHODNIKI

WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE:

- 1 - KOSTKA BRUKOWA, BETONOWA GRUBOŚCI 6 cm KOLOR SZARY - 377,0 m2
- 2 - OBRZEŻE TRAWNIKOWE 100*30*8 cm. W KOLORZE SZARYM - L=151,0 mb.

tech.bud. JACEK KUBIAK
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w budownictwie ogólnym, z wyjątkiem specjalności
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
Nawid. CP. 8346/7/62/90

PB - BOISKO SPORTOWE - CHOCISZEW

CHODNIKI			Chociszew Dz.Nr 174
SKALA	Czerwiec 2017	OPRACOWAŁ: JACEK KUBIAK	RYS. NR