



ELEMENT NR 1  
BOISKO GŁÓWNE - KONSTRUKCJA - SKALA 1:500




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - BOISKO GŁÓWNE - SKALA 1:100



UWAGA: JAKO KRUSZYWO ŁAMANE STOSOWAC KRUSZYWO GRANITOWE LUB BAZALTOWE

BOISKO GŁÓWNE - UKŁAD LINI - SKALA 1:500



OPIS BOISKA GŁÓWNEGO

BOISKO GŁÓWNE O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ PRZYSTOSOWANEJ DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ O WYMIARACH 62,0\*30,0 m. W OBRZEŻACH TRAWNIKOWYCH 100\*30\*8 cm NA ŁAWIE Z BETONU B-15.  
SPADEK PODŁUŻNY BOISKA 03-0,5 ‰ W KIERUNKU POŁUDNIOWYM  
PO STRONIE POŁUDNIOWEJ KRÓTSZEGO BOKU ZLOKALIZOWANE KORYTO DO PRZECHWYCENIA WÓD DESZCZOWYCH O SZEROKOŚCI 0,5 m.  
LINIE NA BOISKU - KOLOR BIAŁY - SZEROKOŚĆ - 5 cm,  
TRAWA SYNTETYCZNA - WYSOKOŚĆ WŁÓKIEŃ 60 mm, I GĘSTOŚCI POWYŻEJ 90.000 WŁÓKIEŃ/m<sup>2</sup>. WŁÓKNA TYPU MONOFIT, ZASYPANE PIASKIEM KWARCOWYM Z DOMIESZKĄ GRANULATU EPDM LUB SBR. GRANULAT W KOLORZE TRAWY.

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

- 1 - NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ -1860,0 m<sup>2</sup>
- 2 - OBRZEŻE TRAWNIKOWE 100\*30\*8 cm - KOLOR SZARY - 215,0 mb.
- 3 - GEOWŁÓKNINA - 1860,0 m<sup>2</sup>

ELEMENTY SPORTOWE:

- 1 - BRAMKA ALUMINIOWA Z SIATKĄ O PIŁKI NOŻNEJ - 5,0\*2,0 - szt.2
- 2 - TULEJE DO BRAMKI - 4 kpl.

PB - BOISKA SPORTOWE - PARZĘCZEW			
BOISKO GŁÓWNE			Parzęczew ul. Parkowa
SKALA	Listopad 2016	OPRACOWAŁ: JACEK KUBIAK	RYS. NR
			3