


ELEMENT NR 16
ZIELEŃ - WYMIAROWANIE - SKALA 1:600

- TRAWNIK
- KORA
- TAŚMA PVC - OBRZEŻE - KOLOR BRAZOWY



ZIELEN

PRZEWIDUJE SIĘ ZAŁOŻENIE TRAWNIKÓW ORAZ NASADZEŃ NA TERENACH WSKAZANYCH JAKO ZIELEŃ W IŁOŚCIACH:

- 1 - ZAŁOŻENIE TRAWNIKÓW - 2.340,0 m2
- 2 - WYSYÓŁKOWANIE KORĄ - 1.966,0 m2
- 3 - WYKONANIE NASADZEŃ W ŁĄCZNEJ ILOŚCI - 550,0 szt.

PRZEWIDZIANO WYŚCİŁKOWANIE KORĄ O GRUBOŚCI WARSTWY 5,0 cm. POD WARSTWĄ KORZY ROZKŁOŻYĆ MATĘ PRZECIWI CHWASTOM.

ELEMENTY WYSTYPAŃE KORĄ OD TRAWNIKÓW ODDZIELIC TAŚMĄ DYLATACYJNĄ PVC W KOLORZE BRĄZOWYM. DŁUGOŚĆ TAŚMY L=90,0 mb.

W WIEŚCACH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA JAKO TRAWNIKI (2.340,0 m²),
NALEŻY PRZEWIDZIEĆ NAWIEZIENIE WARSTWY HUMUSU O GRUBOŚCI WARSTWY min. 30
cm.

W MIEJSCACH PRZEZNACZONYCH POD NASADZENIE (PRZYKRYCIA KORĄ - 1.966,0 m²)
NALEŻY WYSTĄPIĆ WARSTWĘ HUMUSU O GRUBOŚCI WARSTWY min. 30 cm. W TYM CELU
NALEŻY WYKORZYSTAĆ ZIEMIĘ URODZAJNĄ ZDJĘTĄ Z PLACU BUDOWY OBIEKTU.

NASADZENIA REALIZOWANE BĘDĄ W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW NA TERENACH WYŁOŻONYCH KORĄ.

PRZEWIDUJE SIĘ WYKONANIE NASADZEŃ W ILOŚCI MIN 550 SZTUK. PONIŻEJ PRZEDSTAWIONO ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE RODZAJÓW I GATUNKÓW NASADZEŃ. DOPUSZCZA SIĘ NA ETAPIE REALIZACJI KOREKTY ILOŚCIOWE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NASADZEŃ.

PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH NASADZEŃ:

- | | |
|---|--------------------|
| 1 - Śliwa purpurowa (1,5-2,0m) | - 15 szt. - paliki |
| 2 - Brzoza brodawkowa (1,5 - 2,0m.) | - 10 szt. - paliki |
| 3 - Grab kolumnowy - Fastigiata (2,0-2,5m) | - 6 szt. - paliki |
| 4 - Tawuła japońska - Little Princess (0,4-0,6m) | - 60 szt. |
| 5 - Tawuła japońska - Anthony Water (0,4-0,6m) | - 60 szt. |
| 6 - Tawuła - Van Houtea (0,2-0,4m) | - 60 szt. |
| 7 - Forsycja pośrednia (0,8-1,0m) | - 20 szt. |
| 8 - Irga płoząca (0,2-0,4m) | - 150 szt. |
| 9 - Jajowiec sabiński (0,3-0,4m) | - 20 szt. |
| 10 - Jajowiec pośredni - Old Gold (0,3-0,4m) | - 20 szt. |
| 11 - Jajowiec - Tamariscifolia (0,2-0,3m) | - 20 szt. |
| 12 - Jajowiec - Blue Arrow (1,0-1,2 m.) | - 20 szt. |
| 13 - Świerk serbski (1,6-2,0 m.) | - 6 szt. |
| 14 - Świerk srebrny - Glauka-Globoza (0,8-1,0 m.) | - 6 szt. |
| 15 - Kosodrzewina | - 15 szt. |
| 16 - Róża rabatowa - mix. | - 62 szt. |
| Razem | - 550 szt. |

- | | |
|--|---------------------|
| WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE: | |
| 1 - ZAŁOŻENIE TRAWNIKÓW | - 2.340,0 m2 |
| 2 - WYSĆIOLKOWANIE KORĄ | - 1.966,0 m2 |
| 3 - WYKONANIE NASADZEŃ W ŁĄCZNEJ ILOŚCI | - 550,0 szt. |

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA TERENÓW ZIELONYCH - 4.306,0 m²..

| | | |
|---|----------------------|---------------------------------|
| PB - BOISKA SPORTOWE - PARZĘCZEW | | |
| ZIELEŃ | | |
| SKALA | Listopad 2016 | OPRACOWAŁ: JACEK KUBIAK |
| | | PARZĘCZEW ul. Parkowa |
| | | RYS. NR |
| | | 17 |