




ELEMENT NR 2



BOISKO WIELOFUNKCYJNE GŁÓWNE - SKALA 1:500 - UKŁAD BOISK I SPRZĘTU SPORTOWEGO




- BOISKO CENTRALNE DO PIŁKI RĘCZNEJ
1. OZNACZENIA W CZĘŚCI GRAFICZNEJ - KOLOR CZERWONY
 2. MALOWANIE NA BOISKU - KOLOR BIAŁY
 3. GRUBOŚĆ LINII - 5 cm.
 4. BRAMKI ALUMINIOWE DO PIŁKI RĘCZNEJ (3,0*2,0 m.) WRAZ Z SIATKĄ - szt. 2
 5. TULEJE DO MONTAŻU BRAMEK - szt. 8
 7. WYMIAR BOISKA - 40,0*20,0 m.





- UKŁAD LINII NA BOISKU
1. BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ - KOLOR CZERWONY
 2. BOISKO CENTRALNE DO PIŁKI SIATKOWEJ - KOLOR ŻÓŁTY
 3. BOISKA BOCZNE DO PIŁKI SIATKOWEJ - KOLOR NIEBIESKI
 4. BOISKA BOCZNE DO KOSZYKÓWKI - KOLOR FIOLETOWY
 5. BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO - KOLOR NIEBIESKI JASNY




- BOISKO CENTRALNE DO PIŁKI SIATKOWEJ
1. OZNACZENIA W CZĘŚCI GRAFICZNEJ - KOLOR ŻÓŁTY
 2. MALOWANIE NA BOISKU - KOLOR ŻÓŁTY
 3. GRUBOŚĆ LINII - 5 cm.
 4. SŁUPKI DO PIŁKI SIATKOWEJ ALUMINIOWE WRAZ Z SIATKĄ- kpl. 1
 5. TULEJE DO SŁUPKÓW - szt.2
 6. WYMIAR BOISKA - 18,0*9,0 m.




- UKŁAD TULEI DO URZĄDZEŃ SPORTOWYCH
1. BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ - szt. 8
 2. BOISKO CENTRALNE DO PIŁKI SIATKOWEJ I TENISA- szt. 2
 3. BOISKA BOCZNE DO PIŁKI SIATKOWEJ - szt.4
 4. BOISKA BOCZNE DO KOSZYKÓWKI - szt. 4



- BOISKA BOCZNE DO PIŁKI SIATKOWEJ
1. OZNACZENIA W CZĘŚCI GRAFICZNEJ - KOLOR NIEBIESKI
 2. MALOWANIE NA BOISKU - KOLOR NIEBIESKI
 3. GRUBOŚĆ LINII - 5 cm.
 4. SŁUPKI DO PIŁKI SIATKOWEJ ALUMINIOWE WRAZ Z SIATKĄ- kpl. 1
 5. TULEJE DO SŁUPKÓW - szt.4
 6. WYMIAR BOISK - 18,0*9,0 m. KAŻDE



- BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO
1. OZNACZENIA W CZĘŚCI GRAFICZNEJ - NIEBIESKI-JASNY
 2. MALOWANIE NA BOISKU - KOLOR NIEBIESKI - JASNY
 3. GRUBOŚĆ LINII - 5 cm.
 4. SŁUPKI DO TENISA ALUMINIOWE WRAZ Z SIATKĄ- kpl. 1
 5. TULEJE DO SŁUPKÓW - WSPÓLNE - WSPÓLNE - BOISKO CENTRALNE DO PIŁKI SIATKOWEJ



- BOISKA BOCZNE DO KOSZYKÓWKI
1. OZNACZENIA W CZĘŚCI GRAFICZNEJ - KOLOR FIOLETOWY
 2. MALOWANIE NA BOISKU - KOLOR FIOLETOWY
 3. GRUBOŚĆ LINII - 5 cm.
 4. SŁUPKI DO KOSZYKÓWKI WRAZ Z TABLICĄ I KOSZEM ALUMINIOWE- kpl. 4
 5. TULEJE DO SŁUPKÓW - szt.4
 6. WYMIAR BOISK - 24,0*14,0 m. KAŻDE

- UKŁAD BOISK NA BOISKU GŁÓWNYM WIELOFUNKCYJNYM
- 1 - BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ
 - 2 - BOISKO CENTRALNE DO PIŁKI SIATKOWEJ
 - 3 - DWA BOISKA BOCZNE DO PIŁKI SIATKOWEJ
 - 4 - DWA BOISKA BOCZNE DO KOSZYKÓWKI
 - 5 - BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO
- ZESTAWIENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO
- 1 - BRAMKA ALUMINIOWA Z SIATKĄ DO PIŁKI RĘCZNEJ - 3,0*2,0 -szt.2
 - 2 - BRAMKA ALUMINIOWA Z SIATKĄ O PIŁKI NOŻNEJ - 5,0*2,0 - szt.2
 - 3 - SŁUPKI ALUMINIOWE WRAZ Z SIATKĄ DO PIŁKI SIATKOWEJ - kpl. 2
 - 4 - SŁUPKI ALUMINIOWE WRAZ Z SIATKĄ DO TENISA ZIEMNEGO - kpl.1
 - 4 - SŁUPKI ALUMINIOWE WRAZ Z TABLICĄ I KOSZEM DO KOSZYKÓWKI - kpl. 4

PB - BOISKA SPORTOWE - PARZĘCZEW			
UKŁAD BOISK NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM			Parzęczew ul. Parkowa
SKALA	Listopad 2016	OPRACOWAŁ: JACEK KUBIAK	RYS. NR 5