


ELEMENT NR 2
BOISKO WIELOFUNKCYJNE - SKALA 1:500



OPIS BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

BOISKO GŁÓWNE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ O WYMIARACH 44,0*24,0 m.
W OBRZEŻACH TRAWNIKOWYCH 100*30*8 cm NA ŁAWIE Z BETONU B-15
SPADEK PODŁUŻNY BOISKA 0,3-0,5 ‰ W KIERUNKU POŁUDNIOWYM
PO STRONIE POŁUDNIOWEJ KRÓTSZEGO BOKU ZLOKALIZOWANE KORZYTO DO
PRZECZYWYCENIA WÓD DESZCZOWYCH O SZEROKOŚCI 0,5 m.
MALOWANIE LINII NA BOISKU ORAZ MONTAŻ SPRZĘTU SPORTOWEGO WYKONAĆ
ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ.


PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

- 1 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA -1056,0 m²
- 2 - OBRZEŻE TRAWNIKOWE 100*30*8 cm - KOLOR SZARY - 161,0 mb.

KORZYTO DO ŁAPANIA WÓD DESZCZOWYCH
O WYMIARACH 24,0*0,5 m.

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY:
BOISKO WIELOFUNKCYJNE; BIEŻNIA-100, SKOCZNIA W DAL - SKALA 1:100




UKŁAD WARSTW - OD GÓRY

- | | |
|--|-------------|
| 1 - WARSTWA UŻYTKOWA-POLIURETAN | - 13 mm |
| 2 - WARSTWA STABILIZACYJNA-GRANULAT GUMOWY | - 35 mm |
| 3 - KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 mm | - 50 mm |
| 4 - KRUSZYWO ŁAMANE 31,5-63 mm | -150 mm |
| 5 - PODSYPKA PIASKOWA | - 300 mm |
| 6 - PODSYPKA PIASKOWA - WYRÓWNIANIE | - ok. 50 mm |
| 7 - GRUNT RODZIMY | |

GRUBOŚĆ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH (3-6) PRZYJĘTO JAKO
ŚREDNIO 50,0 cm. PO ZDJEĆIU WARSTWY, ODSŁONIĘTY GRUNT
DOGĘŚCIĆ.

UWAGA: JAKO KRUSZYWO ŁAMANE STOSOWAĆ KRUSZYWO GRANITOWE LUB BAZALTOWE

ELEMENT NR 3
BIEŻNIA DO BIEGÓW NA 100M - SKALA 1:500




OPIS SKOCZNI W DAL

ROZBIEG SKOCZNI O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ O WYMIARACH 23,5*1,6 m.
W OBRZEŻACH TRAWNIKOWYCH 100*30*8 cm NA ŁAWIE Z BETONU B-15
SPADEK POPRZECZNY ROZBIEGU SKOCZNI - 0,3-0,5 ‰ W KIERUNKU POŁUDNIOWYM
ZESKOCZNIA DREWNIANA O WYMIARACH 6,5*3,0 m, WYPEŁNIONA PIESKIEM
RZECZNYM O GRUBOŚCI WARSTWY 50,0 cm.
BELKA DO SKOKU W DAL - SYSTEMOWA NA FUNDAMENCIE BETONOWYM.

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

- 1 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - 37,6 m²
- 2 - OBRZEŻE TRAWNIKOWE 100*30*8 cm - KOLOR SZARY - 49,0 mb.
- 3 - ZESKOCZNIA DREWNIANA 6,5*3,0 - 1 kpł.
- 4 - BELKA SYSTEMOWA DO SKOKU W DAL - 1 kpł.



ELEMENT NR 4
SKOCZNIA W DAL - SKALA 1:400

- OPIS BIEŻNII - 100 m.
- BIEŻNIA CZTEROTOROWA DO BIEGÓW NA 100 m.
BIEŻNIA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ O WYMIARACH 110,0*5,0 m.
W OBRZEŻACH TRAWNIKOWYCH 100*30*8 cm NA ŁAWIE Z BETONU B-15
SPADEK POPRZECZNY BIEŻNI 0,3-0,5 ‰ W KIERUNKU POŁUDNIOWYM
MALOWANIE LINII - SZEROKOŚĆ 5,0 cm., KOLOR BIAŁY
- PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:
- 1 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - 575,0 m²
 - 2 - OBRZEŻE TRAWNIKOWE 100*30*8 cm - KOLOR SZARY - 240,0 mb.

PB - BOISKA SPORTOWE - PARZĘCZEW			
BOISKO WIELOFUNKCYJNE, BIEŻNIA 100, SKOCZNIA W DAL			Parzęczew ul. Parkowa
SKALA	Listopad 2016	OPRACOWAŁ: JACEK KUBIAK	RYS. NR 4