



KOLIZJE PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM

KOLIZJA Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ - SKALA 1:500



KOLIZJA Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI - SKALA 1:500



KOLIZJA - WODOCIĄG - OPIS:

- 1 - PROJEKTOWANE OBIEKTY BOISK SPORTOWYCH KOLIDUJĄ Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ Dn 110 PCW.
- 2 - W CELU ROZWIĄZANIA KOLIZJI PLANUJE SIĘ PRZEŁOŻENIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ POMIĘDZY PUNKTAMI "A" I "B".
- 3 - WSTĘPNĄ TRASĘ PRZEBIEGU SIECI, PRZEDSTAWIONO W CZĘŚCI GRAFICZNEJ.
- 4 - W UZGODNIENIU Z INWESTOREM USTALONO IŻ POWYŻSZY ZAKRES PRAC BĘDZIE PRZEDMIOTEM ODDZIELNEGO OPRACOWANIA.
- 5 - PRACE ZOSTANĄ WYKONANE PRZED BUDOWĄ OBIEKTÓW BOISK SPORTOWYCH

KOLIZJA - KABLE ENERGETYCZNE - OPIS:

- 1 - PROJEKTOWANE OBIEKTY BOISK SPORTOWYCH KOLIDUJĄ Z ISTNIEJĄCYMI KABLAMI ENERGETYCZNYMI N - 2 KABLE. KABLE PRZEBIEGAJĄ POD PLANOWANYM BOISKIEM CENTRALNYM.
- 2 - W CELU ROZWIĄZANIA KOLIZJI PLANUJE SIĘ UŁOŻENIE NA ISTNIEJĄCYCH KABLACH ENERGETYCZNYCH RUR OSŁONOWYCH, DWUDZIELNYCH TYPU "AROT".
- 3 - DODATKOWO PRZEWIDUJE SIĘ UŁOŻENIE DWÓCH RUR OSŁONOWYCH REZERWOWYCH, UŁOŻONYCH POMIĘDZY KABLAMI ISTNIEJĄCYMI.
- 4 - W MIEJSCACH KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM KABLAMI WYKOP REALIZOWAĆ RĘCZNIE.
- 5 - ROBOTY ZIEMNE REALIZOWAĆ Z PEŁNĄ WYMIANA GRUNTU I ZAGĘSZCZENIEM.
- 6 - ROBOTY ZOSTANĄ WYKONANE ŁĄCZNIE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH.
- 7 - ZAKRES ROBÓT UJĘTY W ELEMENTCIE NR 1 - BOISKO CENTRALNE.

PB - BOISKA SPORTOWE - PARZĘCZEW			
KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJĄCYM			Parzęczew ul. Parkowa
SKALA	Listopad 2016	OPRACOWAŁ: JACEK KUBIAK	RYS. NR
			18