



**ELEMENT NR 8  
PIŁKOCHWYTY  
WYMIAROWANIE - SKALA 1:500**



## PIŁKOCHWYTY

**PRZEWIDUJE SIĘ WYKONANIE PIŁKOCHWYTÓW SYSTEMOWYCH PRZY NASTĘPUJĄCYCH ZAŁOŻENIACH:**

SIATKA POLIPROPYLENOWA W KOLORZE ZIELONYM O OCEKACH NIE WIĘKSZYCH NIŻ 12 \* 12 cm, GRUBOŚĆ SŁOTU NIE MNIEJSZA NIŻ 5 ,0 mm. CAŁOŚĆ PRZYSTOSOWANA DO STOSOWANIA W OBSZARZE OTWARTYM.

SKŁUPI STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONYM. GRUBOŚĆ PROFILI, RZYSTAW SKŁUPKOW, IŁOŚĆ NACIĄGÓW ORAZ SPOSÓB ICH MOCOWANIA W GRUNCIE - ZGODNIE Z DANYM ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM

### WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE:

- 1 - PIŁKOCHWYT H=5,0 m; L=66,5 mb. - 1 kpl.
- 2 - PIŁKOCHWYT H=5,0 m; L=30,0 mb. - 2 kpl.
- 3 - PIŁKOCHWYT H=5,0 m; L=24,0 mb. - 2 kpl.

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PIKOCHWYTÓW - 174,5 mb.

<b>PB - BOISKA SPORTOWE - PARZĘCZEW</b>			
<b>PIŁKOCZYWYTY</b>			Parzęczew ul. Parkowa
<b>SKALA</b>	<b>Listopad 2016</b>	<b>OPRACOWAŁ: JACEK KUBIAK</b>	<b>RYS. NR</b>  <b>9</b>