


ELEMENT NR 6
BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ - PLAŻOWEJ

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ - SKALA 1:100



- UKŁAD WARSTW - OD GÓRY
- 1 - WARSTWA UŻYTKOWA Z PIASKU RZECZNEGO - PIASEK PŁUKANY - 0,31-0,33 mm., GRUBOŚĆ WARSTWY - 500 mm.
 - 2 - GEOWŁÓKNINA - 100 mm.
 - 3 - PODSTYPKA PIASKOWA
- GRUBOŚĆ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PRZYJĘTO JAKO ŚREDNIO 60,0 cm. PO ZDJEĆIU WARSTWY, ODSŁONIĘTY GRUNT DOGĘŚCIĆ

BOISKO DO GRY W PIŁKĘ SIATKOWĄ

- 1 - BOISKO WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI
- 2 - OBRZEŻA TRAWNIKOWE 100*30*8 cm W KOLORZE SZARYM UKŁADANE NA ŁAWIE Z BETONU B-15
- 3 - LINIE BOISKA PRZEWIDZIANO DO WYZNACZENIA ZA POMOCĄ TAŚM SYSTEMOWYCH SZEROKOŚCI 5,0-8,0 cm.


ZESTAWIENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO

- 1 - SŁUPKI ALUMINIOWE WRAZ Z SIATKĄ DO PIŁKI SIATKOWEJ - kpl. 1
- 2 - TAŚMY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO WYZNACZENIA LINII BOISKA - kpl. 1

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

- 1 - OBRZEŻE TRAWNIKOWE 100*30*8 cm - KOLOR SZARY - 90,0 mb.
- 2 - PIASEK PŁUKANY 0,31-0,33 mm. - V=232,0 m3
- 3 - GEOWŁÓKNINA - 464,0 m2
- 4 - TAŚMY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO WYZNACZENIA LINII BOISKA - kpl. 1
- 5 - SŁUPKI ALUMINIOWE WRAZ Z SIATKĄ DO PIŁKI SIATKOWEJ - kpl. 1
- 6 - TULEJE DO SŁUPKÓW DO PIŁKI SIATKOWEJ - kpl. 1

WYMIAROWANIE - BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ - SKALA 1:200



| | | | |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| PB - BOISKA SPORTOWE - PARZĘCZEW | | | |
| BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ - PLAŻOWEJ | | | Parzęczew ul. Parkowa |
| SKALA | Listopad 2016 | OPRACOWAŁ: JACEK KUBIAK | RYS. NR 7 |