



ELEMENT NR 10 - CHODNIKI
WYMIAROWANIE - SKALA 1:600

- PROJEKTOWANE OGRODZENIE
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE TRAWNIKOWE 100*30*8 cm.
NA ŁAWIE BETONOWEJ Z BETONU B-15 KOLOR SZARY
- PROJEKTOWANA KOSTKA BRUKOWA, BETONOWA
GRUBOŚCI 6,0 cm - KOLOR SZARY
- PROJEKTOWANA KOSTKA BRUKOWA, BETONOWA
GRUBOŚCI 6,0 cm - KOLOR GRAFITOWY



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - SKALA 1:50



CHODNIKI

- SCHODY - KOSTKA BRUKOWA, BETONOWA, GRUBOŚCI 6 cm. W KOLORZE SZARYM NA PODSYPCE PIASKOWO-CEMENTOWEJ GRUBOŚCI 20 cm. OBRZEŻA TRAWNIKOWE 100*30*8 cm W KOLORZE SZARYM NA ŁAWIE Z BETONU B-15. PRZEWIDZIANO 4 SCHODY O WYSOKOŚCI 16 cm I SZEROKOŚCI 30 cm.
- NAWIERZCHNIA CHODNIKA - KOSTKA BRUKOWA, BETONOWA, GRUBOŚCI 6 cm. W KOLORZE SZARYM NA PODSYPCE PIASKOWO-CEMENTOWEJ GRUBOŚCI 5 cm. ORAZ WARSTWIE ODSĄCZAJĄCEJ O GRUBOŚCI 30 cm. OBRZEŻA TRAWNIKOWE 100*30*8 cm W KOLORZE SZARYM NA ŁAWIE Z BETONU B-15. POWIERZCHNIA CHODNIKA W KOLORZE SZARYM- 1.585,0 m².
- NAWIERZCHNIA CHODNIKA - KOSTKA BRUKOWA, BETONOWA, GRUBOŚCI 6 cm. W KOLORZE GRAFITOWYM NA PODSYPCE PIASKOWO-CEMENTOWEJ GRUBOŚCI 5 cm. ORAZ WARSTWIE ODSĄCZAJĄCEJ O GRUBOŚCI 30 cm. OBRZEŻA TRAWNIKOWE 100*30*8 cm W KOLORZE SZARYM NA ŁAWIE Z BETONU B-15. POWIERZCHNIA CHODNIKA W KOLORZE GRAFITOWYM- 288,0 m².
- SPADKI CHODNIKÓW - PODŁUŻNE ZGODNIE Z USTYTUOWANIEM OBIEKTÓW GŁÓWNYCH. POPRZECZNE PRZEWIDZIANO JAKO 0,5 %. WYKONAĆ W KIERUNKU OD OBIEKTÓW, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJACY ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH NA TERONY ZIEŁONE.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ELEMENTU NR - 1873,0 m².

CHODNIKI

WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1 - KOSTKA BRUKOWA, BETONOWA GRUBOŚCI 6 cm KOLOR SZARY | - 1.585,0 m ² |
| 2 - KOSTKA BRUKOWA, BETONOWA GRUBOŚCI 6 cm KOLOR GRAFITOWY | - 288,0 m ² |
| 3 - OBRZEŻE TRAWNIKOWE 100*30*8 cm. W KOLORZE SZARYM | - L=727,0 mb. |

PB - BOISKA SPORTOWE - PARZĘCZEW			
CHODNIKI			
SKALA	Listopad 2016	OPRACOWAŁ: JACEK KUBIAK	Parzęczew ul. Parkowa RYS. NR 11