

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KOSZTY KWALIFIKOWANE			
1.1		DOCIEPLENIE ELEWACJI			
1.1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE OPASEK, NAWIERZCHNI I SCHODÓW PRZY BUDYNKU			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
d.1.1	0801-01				
.1		korytko odpływowe przy wejściu głównym 1.87*0.4	m ²	0.748	
		opaska przy budynku skrzydła B 0.7*(2.92+21.45+15.6+7.79)	m ²	33.432	
		bud. zaplecza i sali gimnastycznej SP 0.7*(1.7+7.29)	m ²	6.293	
		0.7*(12.51+11.88)*0.5	m ²	8.537	
		0.7*22.65	m ²	15.855	
		skrzydła C 0.7*4.35	m ²	3.045	
		0.7*8.46	m ²	5.922	
		łącznika 0.7*11.86	m ²	8.302	
		0.7*8.75	m ²	6.125	
		skrzydła B 0.7*(36.36+0.61+10.59+36.46)	m ²	58.814	
				RAZEM	147.073
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1.1	0212-01				
.1		podest betonowy przy wejściu do świetlicy 3.3*(1.96+2.33)*0.5*0.15	m ³	1.062	
				RAZEM	1.062
3	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.1	0815-07				
.1		opaska przy budynku zaplecza i sali gimnastycznej SP 1.5*7.29+10.0*2.7+1.5*13.5	m ²	58.185	
		łącznika 0.5*(0.5+1.72+13.07)	m ²	7.645	
		0.5*5.04	m ²	2.520	
		zaplecza i sali gimnastycznej Gimnazjum 0.5*(3.18+19.15+37.9+3.68)	m ²	31.955	
		0.5*(4.89+24.07)	m ²	14.480	
		skrzydła D 0.5*(5.75+10.96)	m ²	8.355	
				RAZEM	123.140
4	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.1	0807-01				
.1		opaska przy budynku przy świetlicy 0.61*8.7	m ²	5.307	
		zaplecza i sali gimnastycznej Gimnazjum 1.5*(3.67+1.62)	m ²	7.935	
		schody przy skrzydle B 2.64*1.5	m ²	3.960	
		skrzydła C (do odtworzenia) 11.0*1.5+11.0*2.0	m ²	38.500	
				RAZEM	55.702
5	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.1	0814-02				
.1		opaska przy budynku przy świetlicy 8.7	m	8.700	
		zaplecza i sali gimnastycznej Gimnazjum 1.5	m	1.500	
				RAZEM	10.200
6	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.1	0814-01				
.1		schody przy skrzydle B (2.76+1.5)*2	m	8.520	
				RAZEM	8.520
7	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni ponad 1 m ²) - rozebranie	m ²		
d.1.1	0407-06				
.1		opaska przy budynku			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		skrzydła C 1.2*(4.0+8.0) 8.0*1.75+1.0*1.26	m ² m ²	14.400 15.260	
				RAZEM	29.660
1.1.2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE ELEWACYJNE			
8 d.1.1 .2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		parapety			
		sala gimn Gimnazjum	m ²	13.500	
		1.8*0.25*(6+12+12)			
		zaplecze sali gimnast. Gimnazjum	m ²	8.100	
		1.8*0.25*(14+4)	m ²	0.450	
		0.9*0.25*2	m ²	1.200	
		1.2*0.25*4			
		skrzydło B	m ²	19.470	
		2.36*0.25*(21+12)	m ²	21.240	
		2.36*0.25*36	m ²	1.770	
		2.36*0.25*3			
		światlica	m ²	1.748	
		2.33*0.25*3			
		skrzydło A	m ²	12.390	
		2.36*0.25*21	m ²	11.800	
		2.36*0.25*(16+4)	m ²	3.555	
		4.74*0.25*3			
		skrzydło D	m ²	2.200	
		2.2*0.25*4			
		skrzydło C	m ²	1.770	
		2.36*0.25*3	m ²	11.210	
		2.36*0.25*19	m ²	47.200	
		2.36*(18+2)	m ²	0.325	
		1.3*0.25			
		sala gimnast SP	m ²	7.670	
		2.36*0.25*13	m ²	5.320	
		2.66*0.25*8			
		łącznik	m ²	0.600	
		2.4*0.25	m ²	0.950	
		1.9*0.25*2	m ²	2.370	
		4.74*0.25*2	m ²	2.370	
		4.74*0.25*2	m ²	2.380	
		2.38*0.25*4	m ²	0.600	
		2.4*0.25			
		styk daszku ze ścianą budynku			
		zaplecze sali gimn. Gimnazjum	m ²	0.308	
		2.05*0.15			
		łącznik str. wsch	m ²	0.368	
		2.45*0.15			
		daszki nad wejściem do skrzydła C - strona zach i pld	m ²	0.964	
		(4.35+5.29)*0.10			
		daszek nad wejściem do skrzydła B	m ²	0.184	
		1.84*0.10			
		atłoki daszków jak wyżej	m ²	2.963	
		(4.5+5.4+1.95)*0.25			
				RAZEM	184.975
9 d.1.1 .2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie istniejącego ocieplenia ze styropianu gr.10cm na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		skrzydło A			
		elew. wsch	m ²	210.540	
		210.54			
		otwory	m ²	-23.789	
		-4.72*2.52*2	m ²	-12.794	
		-(4.72*2.61+1.13*0.42)			
		ościeża	m ²	2.317	
		2*(4.72+2.52)*2*0.08	m ²	1.240	
		(4.72+2.61+0.42)*2*0.08			
				RAZEM	177.514
10 d.1.1 .2	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		daszki nad wejściem do skrzydła C - strona zach i pld			
		4.6*1.1	m ²	5.060	
		5.6*1.1	m ²	6.160	
		daszek nad wejściem do skrzydła B			
		2.15*1.1	m ²	2.365	
				RAZEM	13.585

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1.1	0519-07	Krotność = 2			
.2		jak wyżej	m ²	13.585	
		13.585		RAZEM	13.585
12	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1.1	0212-03				
.2		daszki nad wejściem do skrzydła C - strona zach i pld	m ³	0.691	
		4.35*(0.12*0.99+0.1*0.4)	m ³	0.840	
		5.29*(0.12*0.99+0.1*0.4)	m ³	0.297	
		daszek nad wejściem do skrzydła B			
		1.84*(0.12*1.01+0.1*0.4)			
				RAZEM	1.828
13	KNR 2-02	Konstrukcje daszków jednospadowe - demontaż	m ²		
d.1.1	1220-04				
.2		zaplecze sali gimn. Gimnazjum	m ²	2.050	
		2.05*1.0			
		łącznik str. wsch	m ²	2.940	
		2.45*1.2			
				RAZEM	4.990
14	KNR-W 2-05	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych faldo-	m ²		
d.1.1	1008-01	wych bez ocieplenia montowane metodą tradycyjną - demontaż			
.2	z.o.7.				
		zaplecze sali gimn. Gimnazjum	m ²	2.050	
		2.05*1.0			
		łącznik str. wsch	m ²	2.940	
		2.45*1.2			
				RAZEM	4.990
15	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	0535-06				
.2	analogia				
		skrzydło A	m	39.850	
		3*11.0+6.85			
		skrzydło B	m	18.000	
		11.2+6.8			
		skrzydło C	m	10.600	
		8.3+2.3			
		skrzydło D	m	7.600	
		7.6			
		sala gimnastyczna SP	m	14.000	
		2*7.0			
		zaplecze sali gimnastycznej SP	m	4.300	
		4.3			
		światlica	m	6.200	
		2*3.1			
		sala gimnastyczna Gimnazjum	m	33.200	
		4*8.3			
		zaplecze sali gimnastycznej Gimnazjum	m	14.000	
		2*7.0			
		łącznik	m	10.200	
		4.0+6.2			
				RAZEM	157.950
16	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.1	0819-15				
.2					
		cokół			
		sala gimnastyczna gimnazjum - elewacje zach. pld i wsch, pld	m ²	38.470	
		0.50*(18.53*2+36.79+3.09)			
		zaplecze sali gimnastycznej gimnazjum - elewacje zach,wsch, pld	m ²	20.515	
		0.50*(24.03+7.32+9.68)			
		łącznik - elewacja zach i wsch	m ²	5.945	
		0.50*(6.16+8.08-2.35)	m ²	1.728	
		(0.48*1.5+0.3*0.32+0.3*0.16)*2			
		skrzydło D - elewacja zach	m ²	5.280	
		0.50*10.56			
				RAZEM	71.938
17	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szł.		
d.1.1	1133-07				
.2		10	szł.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.1.3		OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1.1	0104-02				
.3					
		sala gimnastyczna gimnazjum			
		el. ptn	m ³	2.404	
		0.72*1.05*3.18			
		el. ptd	m ³	27.995	
		0.72*1.05*(36.79+2*0.12)			
		elew. wsch	m ³	13.920	
		0.72*1.03*(18.53+2*0.12)			
		el. zach	m ³	0.685	
		0.075*1.06*(18.53+0.12-3.92-6.11)			
		zaplecze sali gimnazjum			
		el. zach	m ³	5.518	
		0.72*1.03*(7.32+0.12)			
		el. wsch	m ³	7.074	
		0.72*0.5*(1.05+0.98)*9.68			
		el ptn	m ³	18.024	
		0.72*1.04*24.07			
		skrzydło D			
		el. zach	m ³	8.316	
		0.75*1.06*10.46			
		el. ptd	m ³	4.969	
		0.75*1.06*6.25			
		zaplecze sali SP + sala gimn			
		el ptn	m ³	13.632	
		0.8*1.13*15.08			
		el. wsch	m ³	16.096	
		0.75*1.02*21.04			
		el ptd	m ³	19.412	
		0.75*1.05*24.65			
		skrzydło C			
		el ptd	m ³	11.664	
		0.96*1.35*(8.85+0.15)	m ³	49.268	
		1.35*2.25*(3.85+1.65*2+1.79+7.28)			
		el. zach	m ³	16.519	
		0.95*1.35*(12.58+2*0.15)			
		el ptn	m ³	20.712	
		0.95*1.35*(11.05+5.1)	m ³	67.155	
		1.5*2.2*(36.5-11.05-5.1)			
		skrzydło B			
		el ptd	m ³	50.960	
		1.0*1.4*36.4			
		el. zach	m ³	29.257	
		1.25*(2.24+1.4)*0.5*(12.56+2*0.15)			
		el ptn	m ³	131.968	
		1.55*(2.43+2.27)*0.5*36.23			
		skrzydło A			
		el ptd	m ³	8.266	
		0.75*1.03*10.70			
		el. wsch	m ³	14.112	
		0.75*1.01*18.63			
		el ptn	m ³	19.174	
		0.8*1.12*21.40			
		światlica			
		el. wsch	m ³	11.229	
		0.8*1.16*12.10			
		łącznik			
		el. zach	m ³	12.212	
		1.0*1.42*8.6	m ³	16.884	
		1.0*1.4*12.06	m ³	6.930	
		0.9*(1.06+1.44)*0.5*6.16	m ³	2.706	
		el. wsch	m ³	8.807	
		0.8*1.12*3.02			
		1.09*8.08			
				RAZEM	615.868
19	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.1	0101-02				
.3					
		sala gimnastyczna gimnazjum			
		el. ptn	m ²	4.770	
		1.5*3.18			
		el. ptd	m ²	55.185	
		1.5*36.79			
		elew. wsch	m ²	27.795	
		1.5*18.53			
		el. zach	m ²	13.887	
		1.5*(18.53-3.92-6.11)+5.17*0.5*0.44			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		zaplecze sali gimnazjum			
		el. zach	m ²	10.980	
		1.5*7.32			
		el. wsch	m ²	14.520	
		1.5*9.68			
		el. pln	m ²	36.105	
		1.5*24.07			
		skrzydło D			
		el. zach	m ²	15.690	
		1.5*10.46			
		el. pld	m ²	9.375	
		1.5*6.25			
		skrzydło C			
		el. pld	m ²	51.402	
		2.78*(8.85+9.64)	m ²	58.879	
		3.63*(3.85+1.65*2+1.79+7.28)			
		el. zach	m ²	34.972	
		2.78*12.58			
		el. pln	m ²	44.897	
		2.78*(11.05+5.1)	m ²	69.078	
		3.63*(36.5-0.41-11.05-5.1)-2.36*2.8*0.5			
		skrzydło B			
		el. pld	m ²	101.192	
		2.78*36.4			
		el. zach	m ²	34.917	
		2.78*12.56			
		el. pln	m ²	100.719	
		2.78*36.23			
		skrzydło A			
		el. pld	m ²	15.194	
		1.42*10.70			
		el. wsch	m ²	26.455	
		1.42*18.63			
		el. pln	m ²	30.388	
		1.42*21.40			
		świeltica			
		el. wsch	m ²	14.036	
		1.16*12.10			
		zaplecze sali SP + sala gimn			
		el. pln	m ²	25.184	
		1.67*15.08			
		el. wsch	m ²	35.137	
		1.67*21.04			
		el. pld	m ²	41.166	
		1.67*24.65			
		łącznik			
		el. zach	m ²	12.212	
		1.42*8.6	m ²	33.768	
		2.8*12.06	m ²	10.534	
		1.71*6.16			
		el. wsch	m ²	4.288	
		1.42*3.02	m ²	12.120	
		1.5*8.08			
				RAZEM	944.845
20	KNR K-43	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w gruncie na powierzchni pionowej	m ²		
d.1.1	0104				
.3					
		jak wyżej	m ²	944.845	
		944.845		RAZEM	944.845
21	KNR K-43	Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi XPS gr.12cm	m ²		
d.1.1	0108				
.3					
		sala gimnastyczna gimnazjum			
		el. pln	m ²	4.770	
		1.5*3.18			
		el. pld	m ²	55.365	
		1.5*(36.79+2*0.06)			
		elew. wsch	m ²	27.975	
		1.5*(18.53+2*0.06)			
		el. zach	m ²	12.840	
		1.5*(18.53+0.06-3.92-6.11)	m ²	1.137	
		5.17*0.5*0.44			
		zaplecze sali gimnazjum			
		el. zach	m ²	11.070	
		1.5*(7.32+0.06)			
		el. wsch	m ²	14.520	
		1.5*9.68			

- 9 -

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		el. pld 1.06*6.25 zaplecze sali SP + sala gimn	m ²	6.625	
		el. pln 1.13*15.08	m ²	17.040	
		el. wsch 1.02*21.04	m ²	21.461	
		el. pld 1.05*24.65 skrzydło C	m ²	25.883	
		el. pld 1.35*(8.85+0.15)	m ²	12.150	
		2.25*(3.85+1.65*2+1.79+7.28)	m ²	36.495	
		el. zach 1.35*(12.58+2*0.15)	m ²	17.388	
		el. pln 1.35*(11.05+5.1)	m ²	21.803	
		2.2*(36.5-11.05-5.1)	m ²	44.770	
		skrzydło B			
		el. pld 1.4*36.4	m ²	50.960	
		el. zach (2.24+1.4)*0.5*(12.56+2*0.15)	m ²	23.405	
		el. pln (2.43+2.27)*0.5*36.23	m ²	85.141	
		skrzydło A			
		el. pld 1.03*10.70	m ²	11.021	
		el. wsch 1.01*18.63	m ²	18.816	
		el. pln 1.12*21.40	m ²	23.968	
		świetlica			
		el. wsch 1.16*12.10	m ²	14.036	
		łącznik			
		el. zach 1.0*8.6	m ²	8.600	
		1.4*12.06	m ²	16.884	
		(1.06+1.44)*0.5*6.16	m ²	7.700	
		el. wsch 1.12*3.02	m ²	3.382	
		1.09*8.08	m ²	8.807	
				RAZEM	600.635
24	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i	m ³		
d.1.1	0105-02	ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III			
.3		sala gimnastyczna gimnazjum			
		el. pln 0.6*1.05*3.18	m ³	2.003	
		el. pld 0.6*1.05*(36.79+2*0.12)	m ³	23.329	
		elew. wsch 0.6*1.03*(18.53+2*0.12)	m ³	11.600	
		el. zach 0.063*1.06*(18.53+0.12-3.92-6.11)	m ³	0.576	
		zaplecze sali gimnazjum			
		el. zach 0.6*1.03*(7.32+0.12)	m ³	4.598	
		el. wsch 0.6*0.5*(1.05+0.98)*9.68	m ³	5.895	
		el. pln 0.6*1.04*24.07	m ³	15.020	
		skrzydło D			
		el. zach 0.6*1.06*10.46	m ³	6.653	
		el. pld 0.6*1.06*6.25	m ³	3.975	
		zaplecze sali SP + sala gimn			
		el. pln 0.65*1.13*15.08	m ³	11.076	
		el. wsch 0.6*1.02*21.04	m ³	12.876	
		el. pld 0.6*1.05*24.65	m ³	15.530	
		skrzydło C			
		el. pld 0.81*1.35*(8.85+0.15)	m ³	9.842	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.2*2.25*(3.85+1.65*2+1.79+7.28)	m ³	43.794	
		el. zach			
		0.8*1.35*(12.58+2*0.15)	m ³	13.910	
		el. ptn			
		0.8*1.35*(11.05+5.1)	m ³	17.442	
		1.35*2.2*(36.5-11.05-5.1)	m ³	60.440	
		skrzydło B			
		el. pld			
		0.85*1.4*36.4	m ³	43.316	
		el. zach			
		1.1*(2.24+1.4)*0.5*(12.56+2*0.15)	m ³	25.746	
		el. ptn			
		1.4*(2.43+2.27)*0.5*36.23	m ³	119.197	
		skrzydło A			
		el. pld			
		0.6*1.03*10.70	m ³	6.613	
		el. wsch			
		0.6*1.01*18.63	m ³	11.290	
		el. ptn			
		0.65*1.12*21.40	m ³	15.579	
		świellica			
		el. wsch			
		0.65*1.16*12.10	m ³	9.123	
		łącznik			
		el. zach			
		0.85*1.42*8.6	m ³	10.380	
		0.85*1.4*12.06	m ³	14.351	
		0.75*(1.06+1.44)*0.5*6.16	m ³	5.775	
		el. wsch			
		0.65*1.12*3.02	m ³	2.199	
		0.94*8.08	m ³	7.595	
				RAZEM	529.723
25	ZKNR C-2	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach (XPS)	m ²		
d.1.1	0105-07				
.3					
		cokół			
		sala gimnastyczna gimnazjum			
		el. ptn			
		(1.5-1.05)*3.18	m ²	1.431	
		el. pld			
		(1.5-1.05)*36.79	m ²	16.556	
		elew. wsch			
		(1.5-1.03)*18.53	m ²	8.709	
		el. zach			
		(1.5-1.03)*(18.53-3.92-6.11)+5.17*0.5*0.44	m ²	5.132	
		zaplecze sali gimnazjum			
		el. zach			
		(1.5-1.03)*7.32	m ²	3.440	
		el. wsch			
		(1.5-1.0)*9.68	m ²	4.840	
		el. ptn			
		(1.5-1.04)*24.07	m ²	11.072	
		skrzydło D			
		el. zach			
		(1.5-1.06)*10.46	m ²	4.602	
		el. pld			
		(1.5-1.06)*6.25	m ²	2.750	
		zaplecze sali SP + sala gimn			
		el. ptn			
		(1.67-1.13)*15.08	m ²	8.143	
		el. wsch			
		(1.67-1.02)*21.04	m ²	13.676	
		el. pld			
		(1.67-1.05)*24.65	m ²	15.283	
		skrzydło C			
		el. pld			
		(2.78-1.35)*(8.85+9.64)	m ²	26.441	
		(3.63-2.25)*(3.85+1.65*2+1.79+7.28)	m ²	22.384	
		el. zach			
		(2.78-1.35)*12.58	m ²	17.989	
		el. ptn			
		(2.78-1.35)*(11.05+5.1)	m ²	23.095	
		(3.63-2.2)*(36.5-0.41-11.05-5.1)-2.36*2.8 0.5	m ²	25.210	
		skrzydło B			
		el. pld			
		(2.78-1.4)*36.4	m ²	50.232	
		el. zach			
		(2.78-1.82)*12.56	m ²	12.058	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		el. pin (2.78-2.3)*36.23 skrzydło A	m ²	17.390	
		el. pld (1.42-1.03)*10.70	m ²	4.173	
		el. wsch (1.42-1.01)*18.63	m ²	7.638	
		el. pin (1.42-1.12)*21.40	m ²	6.420	
		łącznik			
		el. zach (1.42-1.0)*8.6	m ²	3.612	
		(2.8-1.4)*12.06	m ²	16.884	
		(1.71-1.25)*6.16	m ²	2.834	
		el. wsch (1.42-1.12)*3.02	m ²	0.906	
		(1.5-1.09)*8.08	m ²	3.313	
				RAZEM	336.213
26	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.1	0118-01				
.3					
		jak wyżej	m ²	336.213	
		336.213		RAZEM	336.213
27	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy ; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm	m ²		
d.1.1	0118-03				
.3					
		jak wyżej	m ²	336.213	
		336.213		RAZEM	336.213
1.1.4		Ocieplenie ścian powyżej cokołu			
28	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.1.1	0101-01				
.4					
		sala gimnastyczna Gimnazjum			
		elew. wsch 1.78*1.02*6	m ²	10.894	
		el. zach 2.2*2.475	m ²	5.445	
		el. pld 12*1.78*1.02	m ²	21.787	
		12*1.78*1.44	m ²	30.758	
		zaplecze sali gimn Gimnazjum			
		elew. pin 14*1.78*0.87	m ²	21.680	
		4*1.78*1.77	m ²	12.602	
		elew. wsch 2*0.85*0.87	m ²	1.479	
		4*1.18*1.73	m ²	8.166	
		elew. zach 1.43*1.985*2	m ²	5.677	
		skrzydło B			
		elew. pin 2.34*1.98*21	m ²	97.297	
		2.34*0.86*0.12	m ²	0.241	
		elew. pld 36*2.34*1.98	m ²	166.795	
		elew. zach 2.34*1.98*3	m ²	13.900	
		2.2*1.985	m ²	4.367	
		świetlica			
		elew. wsch 2.31*1.93*3	m ²	13.375	
		1.71*2.66	m ²	4.549	
		skrzydło A			
		elew. pin 2.34*1.98*21	m ²	97.297	
		elew. pld 16*2.34*1.98	m ²	74.131	
		4*2.34*0.86	m ²	8.050	
		0.82*1.98	m ²	1.624	
		elew. wsch 4.72*2.52*2	m ²	23.789	
		4.72*2.61+1.13*0.42	m ²	12.794	
		skrzydło D			
		elew. zach 2.18*1.75*4	m ²	15.260	
		skrzydło C			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		elew. zach 2.34*1.98*3	m ²	13.900	
		0.8*1.93*2	m ²	3.088	
		elew. pln 2.34*1.98*19	m ²	88.031	
		1.45*2.2	m ²	3.190	
		elew. pld 2.34*1.98*18	m ²	83.398	
		2.34*0.83*2	m ²	3.884	
		1.27*1.42	m ²	1.803	
		0.88*1.98*2	m ²	3.485	
		sala gimnast i zaplecze SP			
		el. wsch 1.26*2.68	m ²	3.377	
		elew. pln 2.34*2.02*8	m ²	37.814	
		2.34*0.87*5	m ²	10.179	
		elew. pld 2.64*4.82*8	m ²	101.798	
		łącznik			
		elew. wsch 2.07*2.64	m ²	5.465	
		2.38*1.75	m ²	4.165	
		elew. pln 1.9*1.97*2	m ²	7.486	
		1.65*3.11	m ²	5.132	
		4.72*2.51*2	m ²	23.694	
		elew. pld 4.72*2.51	m ²	11.847	
		4.72*1.98	m ²	9.346	
		elew. zach 2.36*1.96*4	m ²	18.502	
		2.38*1.76	m ²	4.189	
				RAZEM	1095.730
29	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.1	0101-02				
.4					
		sala gimnastyczna gimnazjum			
		elew. wsch 161.22	m ²	161.220	
		otwory -1.02*1.78*6	m ²	-10.894	
		el. zach 161.22	m ²	161.220	
		otwory -2.2*2.475	m ²	-5.445	
		el. pln 2*3.15*7.9	m ²	49.770	
		el. pld 7.9*36.9	m ²	291.510	
		zaplecze sali gimn Gimnazjum			
		elew. pln 6.5*30.57-4.52*6.53	m ²	169.189	
		otwory -14*1.78*0.87	m ²	-21.680	
		-4*1.78*1.77	m ²	-12.602	
		elew. wsch 69.28	m ²	69.280	
		otwory -2*0.85*0.87	m ²	-1.479	
		-4*1.18*1.73	m ²	-8.166	
		elew. zach 69.28	m ²	69.280	
		-1.43*1.985*2	m ²	-5.677	
		skrzydło B			
		elew. pln 10.76*36.72	m ²	395.107	
		otwory -2.34*1.98*21	m ²	-97.297	
		-2.34*0.86*12	m ²	-24.149	
		elew. pld 11.85*36.76	m ²	435.606	
		otwory -36*2.34*1.98	m ²	-166.795	
		elew. zach 12.76*(11.08+11.8)*0.5	m ²	145.974	
		otwory -2.34*1.98*3	m ²	-13.900	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-2.2*1.985	m ²	-4.367	
		elew. wsch			
		1.09*3.9+6.9*5.85+7.37*3.01	m ²	66.800	
		światlica			
		elew. wsch			
		12.02*2.9	m ²	34.858	
		otwory			
		-2.31*1.93*3	m ²	-13.375	
		-1.71*2.66	m ²	-4.549	
		skrzydło A			
		elew. ptn			
		21.74*10.88	m ²	236.531	
		otwory			
		-2.34*1.98*21	m ²	-97.297	
		elew. pld			
		21.74*10.88-10.71*(3.96+3.4)*0.5	m ²	197.118	
		otwory			
		-16*2.34*1.98	m ²	-74.131	
		-4*2.34*0.86	m ²	-8.050	
		-0.82*1.98	m ²	-1.624	
		elew. zach			
		210.54-9.0*4.45-6.01*4.64	m ²	142.604	
		elew. wsch			
		210.54	m ²	210.540	
		otwory			
		-4.72*2.52*2	m ²	-23.789	
		-(4.72*2.61+1.13*0.42)	m ²	-12.794	
		skrzydło D			
		elew. zach			
		10.46*7.29	m ²	76.253	
		otwory			
		-2.18*1.75*4	m ²	-15.260	
		elew. wsch			
		10.66*3.01	m ²	32.087	
		skrzydło C			
		elew. zach			
		102.34+9.8	m ²	112.140	
		otwory			
		-2.34*1.98*3	m ²	-13.900	
		-0.8*1.93*2	m ²	-3.088	
		elew. wsch			
		102.34+9.8-12.78*4.63	m ²	52.969	
		elew. ptn			
		330.10	m ²	330.100	
		otwory			
		-2.34*1.98*19	m ²	-88.031	
		-1.45*2.2	m ²	-3.190	
		elew. pld			
		223.36+18.57	m ²	241.930	
		otwory			
		-2.34*1.98*18	m ²	-83.398	
		-2.34*0.83*2	m ²	-3.884	
		-1.27*1.42	m ²	-1.803	
		-0.88*1.98*2	m ²	-3.485	
		sala gimnast i zaplecze SP			
		el. wsch			
		125.4	m ²	125.400	
		otwory			
		-1.26*2.68	m ²	-3.377	
		elew. ptn			
		53.69+94.12	m ²	147.810	
		otwory			
		-2.34*2.02*8	m ²	-37.814	
		-2.34*0.87*5	m ²	-10.179	
		elew. pld			
		163.02	m ²	163.020	
		otwory			
		-2.64*4.82*8	m ²	-101.798	
		elew. zach			
		125.4-12.76*4.25	m ²	71.170	
		łącznie			
		elew. wsch			
		16.51	m ²	16.510	
		27.65	m ²	27.650	
		otwory			
		-2.07*2.64	m ²	-5.465	
		-2.38*1.75	m ²	-4.165	
		elew. ptn			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		30.34	m ²	30.340	
		otwory	m ²	-7.486	
		-1.9*1.97*2	m ²	-5.132	
		-1.65*3.11	m ²	40.280	
		40.28			
		otwory	m ²	-23.694	
		-4.72*2.51*2			
		elew. pld	m ²	39.270	
		39.27			
		otwory	m ²	-11.847	
		-4.72*2.51	m ²	-9.346	
		-4.72*1.98			
		elew. zach	m ²	42.580	
		42.58	m ²	55.900	
		55.90			
		otwory	m ²	-18.502	
		-2.36*1.96*4	m ²	28.710	
		28.71			
		otwory	m ²	-4.189	
		-2.38*1.76			
				RAZEM	3403.633
30	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1.1	0101-07				
.4					
		jak wyżej	m ²	3403.630	
		3403.63		RAZEM	3403.630
31	ZKNR C-2	Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły	m		
d.1.1	0107-02				
.4					
		sala gimnastyczna gimnazjum			
		elew. wsch	m	18.870	
		18.87			
		el. zach	m	18.870	
		18.87			
		el. pin	m	6.500	
		2*3.25			
		el. pld	m	37.120	
		37.12			
		zaplecze sali gimn Gimnazjum			
		elew. pin	m	24.050	
		24.05			
		elew.wsch	m	9.600	
		9.6			
		elew. zach	m	9.600	
		9.6			
		skrzydło B			
		elew. pin	m	36.880	
		36.88			
		elew. pld	m	36.920	
		36.92			
		elew. zach	m	12.920	
		12.92			
		światlica			
		elew. wsch	m	12.020	
		12.02			
		skrzydło A			
		elew. pin	m	21.900	
		21.9			
		elew. pld	m	21.900	
		21.9			
		elew. wsch	m	18.990	
		18.99			
		skrzydło D			
		elew. zach	m	10.460	
		10.46			
		skrzydło C			
		elew. zach	m	12.980	
		12.98			
		elew. pin	m	36.510	
		36.51			
		elew. pld	m	36.510	
		36.51			
		sala gimnast i zaplecze SP			
		el. wsch	m	21.360	
		21.36			
		elew. pin	m	15.140	
		15.14			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		elew. pld 24.65	m	24.650	
		łacznik el.pln 6.98	m	6.980	
		elew. wsch 3.03+8.08	m	11.110	
		el. zach 8.60+12.06+6.16	m	26.820	
				RAZEM	488.660
32 d.1.1 .4	ZKNR C-2 0102-06	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 8 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej	m ²		
		sala gimnastyczna gimnazjum el. pld 37.10*7.9-152.023	m ²	141.067	
		otwory -12*1.78*1.02	m ²	-21.787	
		-12*1.78*1.44	m ²	-30.758	
		el. pln 2*3.25*7.9-22.496	m ²	28.854	
		zaplecze sali gimn Gimnazjum elew. pln 6.5*30.73-4.52*6.69-71.09	m ²	98.416	
		otwory -14*1.78*0.87	m ²	-21.680	
		-4*1.78*1.77	m ²	-12.602	
		elew. wsch 68.79-35.778	m ²	33.012	
		otwory -2*0.85*0.87	m ²	-1.479	
		-4*1.18*1.73	m ²	-8.166	
		elew. zach 68.79-10.032	m ²	58.758	
		otwory -1.43*1.985*2	m ²	-5.677	
		skrzydło B elew. pln 10.76*36.88-39.28-115.473	m ²	242.076	
		otwory -2.34*1.98*21	m ²	-97.297	
		-2.34*0.86*12	m ²	-24.149	
		elew. pld 11.85*36.92-29.11-100.343	m ²	308.049	
		otwory -36*2.34*1.98	m ²	-166.795	
		elew. zach 12.92*(11.08+11.8)*0.5-8.72-18.337	m ²	120.748	
		otwory -2.34*1.98*3	m ²	-13.900	
		-2.2*1.985	m ²	-4.367	
		elew. wsch 1.09*3.9+6.9*6.01+7.37*3.01	m ²	67.904	
		skrzydło A elew. pln 21.9*10.88-40.95-29.37	m ²	167.952	
		otwory -2.34*1.98*21	m ²	-97.297	
		elew. pld 197.118-19.21-46.26	m ²	131.648	
		otwory -16*2.34*1.98	m ²	-74.131	
		-4*2.34*0.86	m ²	-8.050	
		-0.82*1.98	m ²	-1.624	
		elew. zach 212.53-9.0*4.44-6.01*4.64	m ²	144.684	
		skrzydło C elew. zach 103.78+10.22-10.69-27.41	m ²	75.900	
		otwory -2.34*1.98*3	m ²	-13.900	
		-0.8*1.93*2	m ²	-3.088	
		elew. wsch 103.78+10.22-12.94*4.63	m ²	54.088	
		elew. pln 331.4-20.88-72.11	m ²	238.410	
		otwory -2.34*1.98*19	m ²	-88.031	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		elew. pld 223.24+19.02-10.57*2-37.7	m ²	183.420	
		otwory			
		-2.34*1.98*18	m ²	-83.398	
		-2.34*0.83*2	m ²	-3.884	
		-1.27*1.42	m ²	-1.803	
		-0.88*1.98*2	m ²	-3.485	
		sala gimnast i zaplecze SP			
		el. wsch 126.38-19.73-15.08	m ²	91.570	
		otwory			
		-1.26*2.68	m ²	-3.377	
		elew. pln 54.03+94.54-20.77	m ²	127.800	
		otwory			
		-2.34*2.02*8	m ²	-37.814	
		-2.34*0.87*5	m ²	-10.179	
		elew. pld 163.9-31.19	m ²	132.710	
		otwory			
		-2.64*4.82*8	m ²	-101.798	
		elew. zach 126.38-12.92*4.25	m ²	71.470	
		łącznik			
		elew. wsch 16.51	m ²	16.510	
		elew. pln 30.34	m ²	30.340	
		otwory			
		-1.9*1.97*2	m ²	-7.486	
		-1.65*3.11	m ²	-5.132	
		40.28	m ²	40.280	
		otwory			
		-4.72*2.51*2	m ²	-23.694	
		elew. pld 39.27	m ²	39.270	
		otwory			
		-4.72*2.51	m ²	-11.847	
		-4.72*1.98	m ²	-9.346	
		elew. zach 42.58	m ²	42.580	
		55.90			
		otwory			
		-2.36*1.96*4	m ²	-18.502	
				RAZEM	1670.993
33	ZKNR C-2	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej	m ²		
d.1.1	0102-05				
.4					
		sala gimnastyczna gimnazjum			
		elew. wsch 162.69-52.168	m ²	110.522	
		otwory			
		-1.78*1.02*6	m ²	-10.894	
		el. zach 162.69-96.606	m ²	66.084	
		el. pld 5.97*(2*1.16+3*1.24)+2.26*1.23*8+36.9*2.54	m ²	152.023	
		el. pln 2*1.6*7.03	m ²	22.496	
		zaplecze sali gimn Gimnazjum			
		elew. pln 1.8115*(30.73-6.69)+4.46*(0.905+1.275+1.21)+1.67*(0.95+1.25)+2.79*0.27+1.645*1.215*4	m ²	71.090	
		elew. wsch 0.925*5.56+1.73*0.39+2*5.35*1.4*2	m ²	35.778	
		elew. zach 6.27*1.6	m ²	10.032	
		skrzydło B			
		elew. pln 10.26+3.51*6+1.33+6.63	m ²	39.280	
		2.34*(1.18+1.17)*2+4*0.7*8.27+12.69*1.14+0.98*36.88+6.1*3.84+0.67*1.98*3+0.61*2.71*2	m ²	115.473	
		elew. pld 2.29+2.64+12.02+12.16	m ²	29.110	
		1.0*36.46+22.71*(0.67*3+0.3)+6.09*(0.8+0.64)+0.67*1.98*2	m ²	100.343	
		elew. zach 6.85+1.87	m ²	8.720	
		(0.63+1.96)*7.08	m ²	18.337	

9

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		swietlica			
		elew. wsch	m ²	30.529	
		12.02*2.9-4.329			
		otwory	m ²	-13.375	
		-2.31*1.93*3	m ²	-4.549	
		-1.71*2.66			
		skrzydło A			
		elew. pln	m ²	40.950	
		5.71+35.24	m ²	29.370	
		17.14+12.23			
		elew. pld	m ²	19.210	
		16.88+2.33	m ²	46.260	
		20.41+20.34+5.51			
		skrzydło D			
		elew. zach	m ²	37.643	
		10.46*7.29-38.61			
		otwory	m ²	-15.260	
		-2.18*1.75*4			
		elew. wsch	m ²	32.087	
		10.66*3.01			
		skrzydło C			
		elew. zach	m ²	10.690	
		10.69	m ²	27.410	
		9.72+17.69			
		elew. pln	m ²	20.880	
		10.44*2	m ²	72.110	
		14.69+57.42			
		elew. pld	m ²	21.140	
		10.57*2	m ²	37.700	
		5.37+32.33			
		sala gimnast i zaplecze SP			
		el. wsch	m ²	34.810	
		19.73+15.08			
		elew. pln	m ²	20.770	
		20.77			
		elew. pld	m ²	31.190	
		31.19			
		łącznik			
		elew. wsch	m ²	16.874	
		27.65-3.07*3.51			
		otwory	m ²	-4.165	
		-2.38*1.75			
		elew zach	m ²	8.350	
		6.81+0.35*4.4	m ²	17.770	
		17.77	m ²	28.710	
		28.71			
		otwór	m ²	-4.189	
		-2.38*1.76			
				RAZEM	1311.309
34	ZKNR C-2	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 12 cm na powierzchni betonowej, tyn-	m ²		
d.1.1	0102-05	kach, mozaice szklanej			
.4					
		sala gimnastyczna gimnazjum			
		elew. wsch	m ²	52.168	
		5.97*(1.04+1.22*2+1.06)+1.52*1.11*3+1.06*18.87			
		el. zach	m ²	96.606	
		3*5.97*1.06*4+2*2.26*1.28+1.06*7.02*2			
		swietlica			
		elew. wsch	m ²	4.329	
		2.93*3.03-1.71*2.66			
		skrzydło D			
		elew. zach	m ²	38.610	
		38.61			
		łącznik			
		elew. wsch	m ²	10.776	
		3.07*3.51			
		otwór	m ²	-5.465	
		-2.07*2.64			
		elew. zach	m ²	8.540	
		8.54			
				RAZEM	205.564
35	ZKNR C-2	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach na powierzchni beto-	m ²		
d.1.1	0102-01	nowej, tynkach, mozaice szklanej			
.4					
		łącznik			
		elew. wsch	m ²	1.103	
		(2.07+2*2.64)*0.15	m ²	1.239	
		2*(2.38+1.75)*0.15			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		elew. zach 2*(2.38+1.76)*0.15	m ²	1.242	
				RAZEM	3.584
36	ZKNR C-2	Ochrona narożników wypukłych prostych	m		
d.1.1	0107-05				
.4					
		sala gimnastyczna gimnazjum			
		naroża budynku	m	34.000	
		4*8.5			
		ościeża			
		elew. wsch	m	33.600	
		6*(1.78+1.02)*2			
		el. zach	m	7.150	
		2.2+2.475*2			
		el. pld	m	67.200	
		12*(1.78+1.02)*2			
		12*(1.78+1.44)*2	m	77.280	
		zaplecze sali gimn Gimnazjum			
		naroża budynku	m	7.100	
		7.1			
		ościeża			
		elew. pfn	m	74.200	
		14*(1.78+0.87)*2			
		4*(1.78+1.77)*2	m	28.400	
		elew. wsch	m	6.880	
		2*(0.85+0.87)*2			
		4*(1.18+1.73)*2	m	23.280	
		elew. zach	m	11.354	
		(1.43*1.985*2)*2			
		skrzydło B			
		naroża budynku	m	24.800	
		11.62+13.18			
		ościeża			
		elew. pfn	m	181.440	
		2*(2.34+1.98)*21			
		2*(2.34+0.86)*12	m	76.800	
		elew. pld	m	311.040	
		36*(2.34+1.98)*2			
		elew. zach	m	25.920	
		2*(2.34+1.98)*3			
		2.2+1.45*2	m	5.100	
		świetlica			
		elew. wsch			
		ościeża	m	25.440	
		2*(2.31+1.93)*3			
		1.71+2.66*2	m	7.030	
		skrzydło D			
		naroża budynku	m	7.940	
		7.94			
		elew. zach			
		ościeża	m	31.440	
		2*(2.18+1.75)*4			
		skrzydło C			
		naroża budynku	m	18.880	
		8.94+9.94			
		elew. zach			
		ościeża	m	25.920	
		2*(2.34+1.98)*3			
		(0.8+1.93)*2	m	5.460	
		elew. pfn			
		ościeża	m	102.980	
		2*(2.36+0.35)*19			
		(1.45+2*2.2)	m	5.850	
		sala gimnast i zaplecze SP			
		narożniki budynku	m	15.820	
		7.42+8.4			
		el. wsch			
		ościeża	m	6.620	
		1.26+2.68*2			
		elew. pfn			
		ościeża	m	69.760	
		2*(2.34+2.02)*8			
		2*(2.34+0.87)*5	m	32.100	
		elew. pld			
		ościeża	m	119.360	
		2*(2.64+4.82)*8			
		łącznik			
		naroża budynku			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.4*2+7.0+2.72*2 ościeża	m	21.240	
		elew. wsch 2.07+2*2.64	m	7.350	
		2*(2.38+1.75)	m	8.260	
		elew. ptn 5.45+1.9*2+3.11*2	m	15.470	
		2*(4.72+2.51)*2	m	28.920	
		elew. pld 2*(4.72+2.51)	m	14.460	
		2*(4.72+1.98)*2	m	26.800	
		elew. zach 2*(2.36+1.96)	m	8.640	
		2*(2.38+1.76)	m	8.280	
				RAZEM	1609.564
37	ZKNR C-2	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach EPS	m ²		
d.1.1	0105-07				
.4					
		sala gimnastyczna gimnazjum			
		elew. wsch 162.69-1.02*1.78*6	m ²	151.796	
		el. zach 162.69-2.2*2.475	m ²	157.245	
		el. pld 37.1*7.9-21.787-30.758	m ²	240.545	
		el. ptn 2*3.25*7.9	m ²	51.350	
		zaplecze sali gimn Gimnazjum			
		elew. ptn 169.189-21.68-12.602	m ²	134.907	
		elew. wsch 68.79-1.479-8.166	m ²	59.145	
		elew. zach 68.79-5.677	m ²	63.113	
		skrzydło B			
		elew. ptn 242.076	m ²	242.076	
		elew. pld 308.049	m ²	308.049	
		elew. zach 120.748-13.9-4.367	m ²	102.481	
		elew. wsch 1.09*3.9+6.9*6.01+7.37*3.01	m ²	67.904	
		świetlica			
		elew. wsch 12.02*2.9-13.375-4.549	m ²	16.934	
		skrzydło A			
		elew. ptn 21.9*10.88-97.297	m ²	140.975	
		elew. pld 197.118-74.131-8.05-1.624	m ²	113.313	
		elew. zach 212.53-9.0*4.44-6.01*4.64	m ²	144.684	
		elew. wsch 210.54-23.789-12.794	m ²	173.957	
		skrzydło D			
		elew. zach 10.46*7.29	m ²	76.253	
		otwory -2.18*1.75*4	m ²	-15.260	
		elew. wsch 10.66*3.01	m ²	32.087	
		skrzydło C			
		elew. zach 103.78+10.22	m ²	114.000	
		otwory -2.34*1.98*3	m ²	-13.900	
		-0.8*1.93*2	m ²	-3.088	
		elew. wsch 103.78+10.22-12.94*4.63	m ²	54.088	
		elew. ptn 331.4	m ²	331.400	
		otwory -2.34*1.98*19	m ²	-88.031	
		-1.45*2.2	m ²	-3.190	
		elew. pld 223.24+19.02	m ²	242.260	
		otwory			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-2.34*1.98*18	m ²	-83.398	
		-2.34*0.83*2	m ²	-3.884	
		-1.27*1.42	m ²	-1.803	
		-0.88*1.98*2	m ²	-3.485	
		sala gimnast i zaplecze SP			
		el. wsch	m ²	126.380	
		126.38			
		otwory	m ²	-3.377	
		-1.26*2.68	m ²		
		elew. pln	m ²	148.570	
		54.03+94.54			
		otwory	m ²	-37.814	
		-2.34*2.02*8	m ²	-10.179	
		-2.34*0.87*5	m ²		
		elew. pld	m ²	163.900	
		163.9			
		otwory	m ²	-101.798	
		-2.64*4.82*8	m ²		
		elew. zach	m ²	71.470	
		126.38-12.92*4.25			
		łącznik			
		elew. wsch	m ²	16.510	
		16.51	m ²	27.650	
		27.65			
		otwory	m ²	-5.465	
		-2.07*2.64	m ²	-4.165	
		-2.38*1.75	m ²		
		elew. pln	m ²	30.340	
		30.34			
		otwory	m ²	-12.618	
		-(1.9*1.97*2+1.65*3.11)	m ²	40.280	
		40.28			
		otwory	m ²	-23.694	
		-4.72*2.51*2	m ²		
		elew. pld	m ²	39.270	
		39.27			
		otwory	m ²	-11.847	
		-4.72*2.51	m ²	-9.346	
		-4.72*1.98			
		elew. zach	m ²	42.580	
		42.58	m ²	54.370	
		54.37			
		otwory	m ²	-18.502	
		-2.36*1.96*4	m ²	27.670	
		27.67			
		otwór	m ²	-4.189	
		-2.38*1.76			
				RAZEM	3348.519
38	ZKNR C-2	Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach EPS	m ²		
d.1.1	0105-08				
.4		łącznik- zadaszenie wejścia gł.	m ²	19.040	
		2.72*7.0			
				RAZEM	19.040
39	ZKNR C-2	Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1.1	0105-09				
.4					
		sala gimnastyczna gimnazjum			
		elew. wsch	m ²	3.360	
		6*(1.78+1.02)*2*0.10			
		el. zach	m ²	0.715	
		(2.2+2.475*2)*0.10			
		el. pld	m ²	6.720	
		12*(1.78+1.02)*2*0.10	m ²	7.728	
		12*(1.78+1.44)*2*0.10			
		zaplecze sali gimn Gimnazjum			
		elew. pln	m ²	7.420	
		14*(1.78+0.87)*2*0.10	m ²	2.840	
		4*(1.78+1.77)*2*0.10			
		elew. wsch	m ²	0.688	
		2*(0.85+0.87)*2*0.10	m ²	2.328	
		4*(1.18+1.73)*2*0.10			
		elew. zach	m ²	1.135	
		(1.43*1.985*2)*2*0.10			
		skrzydło B			
		elew. pln	m ²	18.144	
		2*(2.34+1.98)*21*0.10	m ²	7.680	
		2*(2.34+0.86)*12*0.10			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		elew. pld 36*(2.34+1.98)*2*0.10	m ²	31.104	
		elew. zach 2*(2.34+1.98)*0.10*3	m ²	2.592	
		(2.2+1.45*2)*0.10	m ²	0.510	
		świetlica			
		elew. wsch 2*(2.31+1.93)*3*0.10	m ²	2.544	
		(1.71+2.66*2)*0.10	m ²	0.703	
		skrzydło A			
		elew. pin 2*(2.34+1.98)*21*0.10	m ²	18.144	
		elew. pld 2*(2.34+1.98)*16*0.10	m ²	13.824	
		2*(2.34+0.86)*4*0.10	m ²	2.560	
		(0.82+1.98*2)*0.10	m ²	0.478	
		skrzydło D			
		elew. zach 2*(2.18+1.75)*4*0.10	m ²	3.144	
		skrzydło C			
		elew. zach 2*(2.34+1.98)*3*0.10	m ²	2.592	
		2*(0.8+1.93)*2*0.10	m ²	1.092	
		elew. pin 2*(2.36+0.35)*19*0.10	m ²	10.298	
		2*(2.36+0.35)*19*0.10	m ²	10.298	
		(1.45+2*2.2)*0.10	m ²	0.585	
		elew. pld 2*(2.34+1.98)*18*0.10	m ²	15.552	
		2*(2.34+0.83)*2*0.10	m ²	1.268	
		(1.27+1.42*2)*0.10	m ²	0.411	
		(0.88+1.98*2)*0.10	m ²	0.484	
		sala gimnast i zaplecze SP			
		el. wsch (1.26+2.68*2)*0.10	m ²	0.662	
		elew. pin 2*(2.34+2.02)*8*0.10	m ²	6.976	
		2*(2.34+0.87)*5*0.10	m ²	3.210	
		elew. pld 2*(2.64+4.82)*8*0.10	m ²	11.936	
		łącznik			
		elew. wsch 2*(2.07+2.64)*0.25	m ²	2.355	
		2*(2.38+1.75)*0.25	m ²	2.065	
		elew. pin 2*(5.45+3.11)*0.10	m ²	1.712	
		2*(4.72+2.51)*2*0.10	m ²	2.892	
		elew. pld 2*(4.72+2.51)*0.10	m ²	1.446	
		2*(4.72+1.98)*0.10	m ²	1.340	
		elew. zach 2*(2.36+1.96)*4*0.10	m ²	3.456	
		2*(2.38+1.76)*0.10	m ²	0.828	
		2*(2.38+1.76)*0.25	m ²	2.070	
				RAZEM	217.889
40	ZKNR C-2 d.1.1 0201-05 .4	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 18 cm na powierzchni betonowej, tynkach	m ²		
		skrzydło A			
		elew. wschodnia 212.53-40.303	m ²	172.227	
		otwory -4.72*2.52*2	m ²	-23.789	
				RAZEM	148.438
41	ZKNR C-2 d.1.1 0201-05 .4	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 20 cm na powierzchni betonowej, tynkach	m ²		
		skrzydło A			
		elew. wschodnia 1.93*7.08*2	m ²	27.329	
		6.54*3.94-(4.72*2.61+1.13*0.42)	m ²	12.974	
				RAZEM	40.303
42	ZKNR C-2 d.1.1 0201-01 .4	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 3 cm na ościeżach na powierzchni betonowej, tynkach	m ²		
		skrzydło A			
		elew. wschodnia 2*(4.72+2.52)*2*0.08	m ²	2.317	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(4.72+2.61+0.42)*2*0.08$	m ²	1.240	
				RAZEM	3.557
43 d.1.1 .4	ZKNR C-2 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych	m		
		skrzydło A elew. wschodnia narożniki budynku 11.44*2	m	22.880	
		ościeża 2*(4.72+2.52)*2	m	28.960	
		(4.72+2.61+0.42)*2	m	15.500	
				RAZEM	67.340
44 d.1.1 .4	ZKNR C-2 0105-09	Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach EPS/WOOL	m ²		
		skrzydło A elew. wschodnia 2*(4.72+2.52)*2*0.28	m ²	8.109	
		(4.72+2.61+0.42)*2*0.28	m ²	4.340	
				RAZEM	12.449
45 d.1.1 .4	ZKNR C-2 0203-07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach WOOL	m ²		
		skrzydło A elew. wschodnia 212.53-23.789	m ²	188.741	
				RAZEM	188.741
46 d.1.1 .4	ZKNR C-2 0109-01	Gruntowanie podłoża kolor - pierwsza warstwa	m ²		
		sala gimnastyczna gimnazjum elew. wsch 162.69	m ²	162.690	
		ościeża 6*(1.78+1.02)*2*0.25	m ²	8.400	
		el. zach 162.69	m ²	162.690	
		ościeża (2.2+2.475*2)*0.25	m ²	1.788	
		el. pld 88.522	m ²	88.522	
		ościeża 12*(1.78+1.02)*2*0.25	m ²	16.800	
		12*(1.78+1.44)*2*0.25	m ²	19.320	
		el. pln 28.854	m ²	28.854	
		zaplecze sali gimn Gimnazjum elew. pln 98.416-21.68-12.602	m ²	64.134	
		ościeża 14*(1.78+0.87)*2*0.25	m ²	18.550	
		4*(1.78+1.77)*2*0.25	m ²	7.100	
		elew. wsch 33.012-1.479-8.166	m ²	23.367	
		ościeża 2*(0.85+0.87)*2*0.25	m ²	1.720	
		4*(1.18+1.73)*2*0.25	m ²	5.820	
		elew. zach 58.758-5.677	m ²	53.081	
		ościeża (1.43*1.455*2)*2*0.25	m ²	2.081	
		skrzydło B elew. pln 242.076-39.28	m ²	202.796	
		ościeża 2*(2.34+1.98)*21*0.25	m ²	45.360	
		2*(2.34+0.86)*12*0.25	m ²	19.200	
		elew. pld 141.254-29.11	m ²	112.144	
		ościeża 36*(2.34+1.98)*2*0.25	m ²	77.760	
		elew. zach 147.805-13.9-4.367-8.72	m ²	120.818	
		ościeża 2*(2.34+1.98)*0.25*3	m ²	6.480	
		(2.2+1.45*2)*0.25	m ²	1.275	
		elew. wsch			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.09*3.9+6.9*6.01+7.37*3.01	m ²	67.904	
		światlica			
		elew. wsch	m ²	16.934	
		12.02*2.9-13.375-4.549			
		ościeża	m ²	6.360	
		2*(2.31+1.93)*3*0.25	m ²	3.040	
		1.71+2.66*2*0.25			
		skrzydło A			
		elew. ptn	m ²	208.902	
		21.9*10.88-17.14-12.23	m ²	-97.297	
		-2.34*1.98*21			
		ościeża	m ²	45.360	
		2*(2.34+1.98)*0.25*21			
		elew. pld	m ²	94.103	
		197.118-74.131-8.05-1.624-16.88-2.33			
		elew. wschodnia	m ²	188.741	
		212.53-23.789			
		ościeża	m ²	8.109	
		2*(4.72+2.52)*2*0.28	m ²	4.340	
		(4.72+2.61+0.42)*2*0.28			
		elew. zach	m ²	144.684	
		212.53-9.0*4.44-6.01*4.64			
		skrzydło D			
		elew. zach	m ²	76.253	
		10.46*7.29	m ²	-15.260	
		-2.18*1.75*4			
		ościeża	m ²	7.860	
		2*(2.18+1.75)*4*0.25			
		elew. wsch	m ²	32.087	
		10.66*3.01			
		skrzydło C			
		elew. zach	m ²	86.590	
		103.78+10.22-27.41			
		otwory	m ²	-13.900	
		-2.34*1.98*3	m ²	-3.088	
		-0.8*1.93*2			
		skrzydło C			
		elew. zach	m ²	114.000	
		103.78+10.22			
		otwory	m ²	-13.900	
		-2.34*1.98*3	m ²	-3.088	
		-0.8*1.93*2			
		ościeża	m ²	6.480	
		2*(2.34+1.98)*3*0.25	m ²	2.730	
		2*(0.8+1.93)*2*0.25			
		elew. wsch	m ²	54.088	
		103.78+10.22-12.94*4.63			
		elew. ptn	m ²	310.520	
		331.4-20.88			
		otwory	m ²	-88.031	
		-2.34*1.98*19			
		ościeża	m ²	1.463	
		(1.45+2*2.2)*0.25			
		elew. pld	m ²	221.120	
		223.24+19.02-10.57*2			
		otwory	m ²	-83.398	
		-2.34*1.98*18	m ²	-3.884	
		-2.34*0.83*2	m ²	-1.803	
		-1.27*1.42	m ²	-3.485	
		-0.88*1.98*2			
		ościeża	m ²	38.880	
		2*(2.34+1.98)*18*0.25	m ²	3.170	
		2*(2.34+0.83)*2*0.25	m ²	1.028	
		(1.27+1.42*2)*0.25	m ²	1.210	
		(0.88+1.98*2)*0.25			
		sala gimnast i zaplecze SP			
		el. wsch	m ²	126.380	
		126.38			
		otwory	m ²	-3.377	
		-1.26*2.68			
		ościeża	m ²	1.655	
		(1.26+2.68*2)*0.25			
		elew. ptn	m ²	148.570	
		54.03+94.54			
		otwory	m ²	-37.814	
		-2.34*2.02*8	m ²	-10.179	
		-2.34*0.87*5			
		ościeża			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*(2.34+2.02)*8*0.25	m ²	17.440	
		2*(2.34+0.87)*5*0.25	m ²	8.025	
		elew. pld			
		163.9	m ²	163.900	
		otwory			
		-2.64*4.82*8	m ²	-101.798	
		ościeża			
		2*(2.64+4.82)*8*0.25	m ²	29.840	
		elew. zach			
		126.38-12.92*4.25	m ²	71.470	
		łącznik			
		elew. wsch			
		16.51-6.51	m ²	10.000	
		27.65	m ²	27.650	
		otwory			
		-2.07*2.64	m ²	-5.465	
		-2.38*1.75	m ²	-4.165	
		elew. pin			
		30.34-8.5	m ²	21.840	
		otwory			
		-(1.9*1.97*2+1.65*3.11)	m ²	-12.618	
		40.28-6.81	m ²	33.470	
		otwory			
		-4.72*2.51*2	m ²	-23.694	
		elew. pld			
		39.27	m ²	39.270	
		otwory			
		-4.72*2.51	m ²	-11.847	
		-4.72*1.98	m ²	-9.346	
		elew. zach			
		42.58	m ²	42.580	
		54.37	m ²	54.370	
		otwory			
		-2.36*1.96*4	m ²	-18.502	
		27.67	m ²	27.670	
		otwór			
		-2.38*1.76	m ²	-4.189	
				RAZEM	3250.708
47	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na	m ²		
d.1.1	0116-04	gotowym podłożu. Tynk silikatowo-silikonowy faktura "kamyczek"; ściany płas-			
.4		kie i powierzchnie poziome; ziarno 2,0 mm			
		sala gimnastyczna gimnazjum			
		elew. wsch			
		162.69	m ²	162.690	
		el. zach			
		162.69	m ²	162.690	
		el. pld			
		88.522	m ²	88.522	
		el. pin			
		28.854	m ²	28.854	
		zaplecze sali gimn Gimnazjum			
		elew. pin			
		64.134	m ²	64.134	
		elew. wsch			
		23.367	m ²	23.367	
		elew. zach			
		53.081	m ²	53.081	
		skrzydło B			
		elew. pin			
		242.076	m ²	242.076	
		elew. pld			
		141.254-29.11	m ²	112.144	
		elew. zach			
		147.805-13.9-4.367-8.72	m ²	120.818	
		elew. wsch			
		1.09*3.9+6.9*6.01+7.37*3.01	m ²	67.904	
		świetlica			
		elew. wsch			
		12.02*2.9-13.375-4.549	m ²	16.934	
		świetlica			
		elew. wsch			
		12.02*2.9-13.375-4.549	m ²	16.934	
		skrzydło A			
		elew. pin			
		21.9*10.88-17.14-12.23-97.297	m ²	111.605	
		elew. pld			
		197.118-74.131-8.05-1.624-16.88-2.33	m ²	94.103	
		elew. wschodnia			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		212.53-23.789	m ²	188.741	
		elew. zach			
		212.53-9.0*4.44-6.01*4.64	m ²	144.684	
		skrzydło D			
		elew. zach	m ²	76.253	
		10.46*7.29	m ²	-15.260	
		-2.18*1.75*4			
		elew. wsch	m ²	32.087	
		10.66*3.01			
		skrzydło C			
		elew. zach	m ²	114.000	
		103.78+10.22			
		otwory			
		-2.34*1.98*3	m ²	-13.900	
		-0.8*1.93*2	m ²	-3.088	
		elew. wsch	m ²	54.088	
		103.78+10.22-12.94*4.63			
		elew. pln	m ²	310.520	
		331.4-20.88			
		otwory			
		-2.34*1.98*19	m ²	-88.031	
		elew. pld	m ²	221.120	
		223.24+19.02-10.57*2			
		otwory			
		-2.34*1.98*18	m ²	-83.398	
		-2.34*0.83*2	m ²	-3.884	
		-1.27*1.42	m ²	-1.803	
		-0.88*1.98*2	m ²	-3.485	
		sala gimnast i zaplecze SP			
		el. wsch	m ²	126.380	
		126.38			
		otwory			
		-1.26*2.68	m ²	-3.377	
		elew. pln	m ²	148.570	
		54.03+94.54			
		otwory			
		-2.34*2.02*8	m ²	-37.814	
		-2.34*0.87*5	m ²	-10.179	
		elew. pld	m ²	163.900	
		163.9			
		otwory			
		-2.64*4.82*8	m ²	-101.798	
		elew. zach	m ²	71.470	
		126.38-12.92*4.25			
		łącznik			
		elew. wsch	m ²	10.000	
		16.51-6.51	m ²	27.650	
		27.65			
		otwory			
		-2.07*2.64	m ²	-5.465	
		-2.38*1.75	m ²	-4.165	
		elew. pln	m ²	21.840	
		30.34-8.5			
		otwory			
		-(1.9*1.97*2+1.65*3.11)	m ²	-12.618	
		40.28-6.81	m ²	33.470	
		otwory			
		-4.72*2.51*2	m ²	-23.694	
		elew. pld	m ²	39.270	
		39.27			
		otwory			
		-4.72*2.51	m ²	-11.847	
		-4.72*1.98	m ²	-9.346	
		elew. zach			
		42.58	m ²	42.580	
		54.37	m ²	54.370	
		otwory			
		-2.36*1.96*4	m ²	-18.502	
		27.67	m ²	27.670	
		otwór			
		-2.38*1.76	m ²	-4.189	
				RAZEM	2818.676
48	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowo-silikonowy faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziarno 2,0 mm	m ²		
d.1.1	0116-08	sala gimnastyczna gimnazjum			
.4		elew. wsch			
		6*(1.78+1.02)*2*0.25	m ²	8.400	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		el. zach (2.2+2.475*2)*0.25	m ²	1.788	
		el. pld 12*(1.78+1.02)*2*0.25	m ²	16.800	
		12*(1.78+1.44)*2*0.25	m ²	19.320	
		zaplecze sali gimn Gimnazjum			
		elew. pin 14*(1.78+0.87)*2*0.25	m ²	18.550	
		4*(1.78+1.77)*2*0.25	m ²	7.100	
		elew. wsch 2*(0.85+0.87)*2*0.25	m ²	1.720	
		4*(1.18+1.73)*2*0.25	m ²	5.820	
		elew. zach (1.43*1.985*2)*2*0.25	m ²	2.839	
		skrzydło B			
		elew. pin 2*(2.34+1.98)*21*0.25	m ²	45.360	
		2*(2.34+0.86)*12*0.25	m ²	19.200	
		elew. pld 36*(2.34+1.98)*2*0.25	m ²	77.760	
		elew. zach 2*(2.34+1.98)*0.25*3	m ²	6.480	
		(2.2+1.45*2)*0.25	m ²	1.275	
		elew. wsch 2*(2.31+1.93)*3*0.25	m ²	6.360	
		1.71+2.66*2*0.25	m ²	3.040	
		skrzydło A			
		elew. pin 2*(2.34+1.98)*0.25*21	m ²	45.360	
		elew. pld 2*(2.34+1.98)*16*0.25	m ²	34.560	
		2*(2.34+0.86)*4*0.25	m ²	6.400	
		(0.82+1.98*2)*0.25	m ²	1.195	
		elew. wschodnia 2*(4.72+2.52)*2*0.28	m ²	8.109	
		(4.72+2.61+0.42)*2*0.28	m ²	4.340	
		skrzydło D			
		elew. zach 2*(2.18+1.75)*4*0.25	m ²	7.860	
		skrzydło C			
		elew. zach 2*(2.34+1.98)*3*0.25	m ²	6.480	
		2*(0.8+1.93)*2*0.25	m ²	2.730	
		elew. pin (1.45+2*2.2)*0.25	m ²	1.463	
		elew. pld 2*(2.34+1.98)*18*0.25	m ²	38.880	
		2*(2.34+0.83)*2*0.25	m ²	3.170	
		(1.27+1.42*2)*0.25	m ²	1.028	
		(0.88+1.98*2)*0.25	m ²	1.210	
		sala gimnast i zaplecze SP			
		el. wsch (1.26+2.68*2)*0.25	m ²	1.655	
		elew. pin 2*(2.34+2.02)*8*0.25	m ²	17.440	
		2*(2.34+0.87)*5*0.25	m ²	8.025	
		elew. pld 2*(2.64+4.82)*8*0.25	m ²	29.840	
		łącznik			
		elew. wsch 2*(2.07+2.64)*0.25	m ²	2.355	
		2*(2.38+1.75)*0.25	m ²	2.065	
		elew. pin 2*(5.45+3.11)*0.25	m ²	4.280	
		2*(4.72+2.51)*2*0.25	m ²	7.230	
		elew. pld 2*(4.72+2.51)*0.25	m ²	3.615	
		2*(4.72+1.98)*0.25	m ²	3.350	
		elew. zach 2*(2.36+1.96)*4*0.25	m ²	8.640	
		2*(2.38+1.76)*0.25	m ²	2.070	
		2*(2.38+1.76)*0.25	m ²	2.070	
				RAZEM	497.232
49	KNR 0-28	Tynk cienkowarstwowy do modelowania struktury drewna /odciskany/	m ²		
d.1.1	2630-04				
.4		skrzydło B			
		elew. pin			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.26+3.51*6+1.33+6.63	m ²	39.280	
		elew. pld	m ²	29.110	
		2.29+2.64+12.02+12.16			
		elew. zach	m ²	8.720	
		6.85+1.87			
		skrzydło A	m ²	29.370	
		17.14+12.23			
		elew. pld	m ²	19.210	
		16.88+2.33			
		skrzydło C			
		el. zach	m ²	10.690	
		10.69			
		elew. pln	m ²	20.880	
		(15.07-4.63)*2			
		elew. pld	m ²	21.140	
		(15.2-4.63)*2			
		łącznik			
		elew. wsch	m ²	6.250	
		6.25			
		sufit wejścia gł.	m ²	19.040	
		2.72*7.0			
		elew. pln	m ²	8.500	
		8.50			
		elew. zach	m ²	6.810	
		6.81			
				RAZEM	219.000
50	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.1.1	202 0541-02	cm			
.4		sala gimnastyczna gimnazjum			
		parapety			
		elew. wsch	m ²	3.780	
		1.8*0.35*6			
		el. pld	m ²	7.560	
		12*1.8*0.35	m ²	7.992	
		12*1.8*0.37			
		obróbka zm. gr. ocieplenia			
		elew. wsch	m ²	2.250	
		0.25*(1.2*4+1.4*3)			
		elew. zach	m ²	1.800	
		0.25*(4*1.1+2*1.4)			
		el. pld	m ²	4.175	
		0.25*(1.2*2+1.3*11)			
		elew. pln	m ²	0.213	
		0.25*(2*1.7*0.25)			
		zaplecze sali gimn Gimnazjum			
		parapety			
		elew. pln	m ²	11.340	
		18*1.8*0.35			
		elew. wsch	m ²	0.630	
		0.9*0.35*2	m ²	1.680	
		1.2*0.35*4			
		obróbka zm. gr. ocieplenia			
		elew. pln	m ²	2.838	
		0.25*(1.0+1.4+1.3*5+1.1+1.35)			
		elew. wsch	m ²	0.730	
		0.25*1.46*2			
		elew. zach	m ²	0.425	
		0.25*1.7			
		skrzydło B			
		parapety			
		elew. pln	m ²	27.258	
		2.36*0.35*(21+12)			
		elew. pld	m ²	29.736	
		2.36*0.35*36			
		elew. zach	m ²	2.478	
		2.36*0.35*3			
		obróbka zm. gr. ocieplenia			
		elew. pln	m ²	2.713	
		0.25*(3.35+0.75*10)			
		elew. pld	m ²	1.555	
		0.25*(0.88+1.0+0.67*6+0.32)			
		elew. zach	m ²	0.965	
		0.25*(0.71+2.04+0.72+0.39)			
		światlica			
		elew. wsch			
		parapety			
		2.33*0.35*3	m ²	2.447	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		skrzydło A			
		parapety			
		elew. pin	m ²	0.173	
		2.36*0.35*0.21			
		elew. pld	m ²	16.520	
		20*2.36*0.35			
		elew. wsch	m ²	4.582	
		(3*4.74-1.13)*0.35			
		obróbka zm. gr. ocieplenia			
		elew. pin	m ²	1.170	
		0.25*(0.9+0.72*2+0.67*3+0.33)			
		elew. pld	m ²	1.035	
		0.25*0.69*3*2			
		elew. wsch	m ²	1.450	
		0.25*(1.99*2+1.82)			
		skrzydło D			
		parapety			
		elew. zach	m ²	3.080	
		2.2*0.35*4			
		obróbka zm. gr. ocieplenia			
		0.25*(2.09+2.15)	m ²	1.060	
		skrzydło C			
		parapety			
		elew. zach	m ²	2.478	
		2.36*0.35*3			
		elew. pin	m ²	15.694	
		2.36*0.35*19			
		elew. pld	m ²	16.520	
		2.36*0.35*20	m ²	0.455	
		1.3*0.35			
		obróbka zm. gr. ocieplenia			
		elew. zach	m ²	1.820	
		0.25*(3.78+0.82+2.68)			
		elew. pin	m ²	2.058	
		0.25*(0.79+3.74+5*0.74)			
		elew. pld	m ²	1.003	
		0.25*(0.86+0.72+0.45+3*0.66)			
		sala gimnast i zaplecze SP			
		parapety			
		elew. pin	m ²	10.738	
		2.36*0.35*13			
		elew. pld	m ²	7.448	
		2.66*0.35*8			
		obróbka zm. gr. ocieplenia			
		elew. wsch	m ²	1.680	
		0.25*(2.5+4.22)			
		elew. pin	m ²	3.815	
		0.25*(0.82+0.71*2+2.34+5.34*2)			
		elew. pld	m ²	1.020	
		0.25*(0.78*2+7*0.36)			
		łącznik			
		parapety			
		elew. wsch	m ²	0.840	
		2.4*0.35			
		elew. pin	m ²	0.665	
		1.9*0.35	m ²	3.318	
		4.74*0.35*2			
		elew. pld	m ²	3.318	
		4.74*0.35*2			
		elew zach	m ²	3.332	
		2.38*0.35*4	m ²	0.840	
		2.4*0.35			
		obróbka zm. gr. ocieplenia			
		elew. zach	m ²	0.375	
		0.25*0.75*2			
				RAZEM	219.052
51		Lampa zewnętrzna ścienna natynkowa, kl. energetyczna >A, oprawa z wymie-	szt.		
d.1.1	kalk. własna	niałnym źródłem światła			
.4		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
52		Lampa zewnętrzna sufitowa natynkowa , kl. energetyczna >A, oprawa z wymie-	szt.		
d.1.1	kalk. własna	niałnym źródłem światła			
.4		2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.1.1 .4	kalk. własna	Naświetlacz indukcyjny na uchwycie ściennym dł. 75 cm, kl. energetyczna >A, oprawa z wymiennalnym źródłem światła	szt.		
		4+2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.1.5		RUSZTOWANIA			
54 d.1.1 .5	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		skrzydło A 20.0*11.0+2*22.0*11.0	m ²	704.000	
		skrzydło B (37.0*2+14.0)*11.0	m ²	968.000	
		skrzydło C 30.0*10.0+7.0*12.0+30.0*9.0+14.0*9.0	m ²	780.000	
		skrzydło D (11.0+7.0)*8.0	m ²	144.000	
		zaplecze sali gimn Gimnazjum (25.0+2*10.0)*7.0	m ²	315.000	
		sala gimnastyczna Gimnazjum 20.0*2*9.0+(38.0+2*4.0)*8.5	m ²	751.000	
		sala gimnastyczna SP 26.0*7.5+13.0*8.5	m ²	305.500	
		łącznik 6.0*(6.7+6.5)	m ²	79.200	
				RAZEM	4046.700
55 d.1.1 .5	KNR 2-02 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m ²		
		skrzydło A 20.0*11.0+2*22.0*11.0	m ²	704.000	
		skrzydło B (37.0*2+14.0)*11.0	m ²	968.000	
		skrzydło C 30.0*10.0+7.0*12.0+30.0*9.0+14.0*9.0	m ²	780.000	
		skrzydło D (11.0+7.0)*8.0	m ²	144.000	
		zaplecze sali gimn Gimnazjum (25.0+2*10.0)*7.0	m ²	315.000	
		sala gimnastyczna Gimnazjum 20.0*2*9.0+(38.0+2*4.0)*8.5	m ²	751.000	
		sala gimnastyczna SP 26.0*7.5+13.0*8.5	m ²	305.500	
		łącznik 6.0*(6.7+6.5)	m ²	79.200	
				RAZEM	4046.700
1.2		WYMIANA STOLARKI I ŚLUSARKI			
1.2.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
56 d.1.2 .1	KNR 4-01 0354-13 analogia	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		zaplecze sali gimn Gimnazjum- el. wsch i zach 2+2	szt.	4.000	
		sala gimnastyczna Gimnazjum- el. wsch i zach 1+1	szt.	2.000	
		skrzydło A - el. pin i pld 2*13	szt.	26.000	
		łącznik - el. pin i pld 4+5	szt.	9.000	
		skrzydło B - el. pin 23	szt.	23.000	
		zaplecze sali gimn SP el pld 10	szt.	10.000	
		skrzydło C el pld 18	szt.	18.000	
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	96.000
57 d.1.2 .1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		skrzydło C- piwnica 8+1	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
58 d.1.2 .1	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		skrzydło A - parter			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*2.38*2.02 zaplecze sali gimn. SP- parter	m ²	9.615	
		2*2.38*0.86 skrzydło B- parter	m ²	4.094	
		5*2.38*2.02	m ²	24.038	
		2.35*2.02	m ²	4.747	
		skrzydło C- 1 piętro	m ²	4.808	
		2.38*2.02		RAZEM	47.302
59	KNR 4-01 d.1.2 0354-10 .1 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		skrzydło C- parter	m ²	2.747	
		1.36*2.02		RAZEM	2.747
60	KNR 4-01 d.1.2 0354-04 .1 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		okna			
		łącznik	szt.	4.000	
		4			
		skrzydło B	szt.	12.000	
		12			
		skrzydło C	szt.	14.000	
		8+2+2+2		RAZEM	30.000
61	KNR 4-01 d.1.2 0354-05 .1 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		drzwi			
		skrzydło C-parter	m ²	8.400	
		4*1.0*2.1			
		skrzydło C- piwnica -kotłownia	m ²	2.385	
		1.06*2.25		RAZEM	10.785
1.2.2		MONTAŻ STOLARKI I ŚLUSARKI			
62	KNR 7 d.1.2 0701-02 .2	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2	m ²		
		okno O3			
		0.6*1.2*2	m ²	1.440	
		okno O4			
		0.6*1.05*2	m ²	1.260	
				RAZEM	2.700
63	KNR 7 d.1.2 0701-03 .2	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2	m ²		
		okno O2			
		0.6*2.4*24	m ²	34.560	
				RAZEM	34.560
64	KNR 7 d.1.2 0701-04 .2	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2	m ²		
		okno O1			
		0.9*2.4*2	m ²	4.320	
		okno O5			
		1.25*1.45	m ²	1.813	
				RAZEM	6.133
65	KNR-W 2-02 d.1.2 1027-02 .2 analogia	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		drzwi DZ1			
		4*1.0*2.1	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
66	KNR 2-02 d.1.2 1203-02 .2 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		drzwi DZ2			
		1.06*2.25	m ²	2.385	
				RAZEM	2.385
67	KNR 2-02 d.1.2 1220-04 .2 analogia	Konstrukcja daszków jednospadowe modułowe XL	m ²		
		skrzydło B - elewacja zach			
		1.42*2.87	m ²	4.075	
		skrzydło C - elewacja zach i pld			
		1.42*2.87+1.218*2	m ²	6.511	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		łącznik - elewacja wsch 1.42*2.87	m ²	4.075	
				RAZEM	14.661
68 d.1.2 .2	KNR 2-02 1220-04 analogia	Konstrukcje daszków jednospadowe modułowe L	m ²		
		zaplecze sali gimnazjum - elewacja zach 1.916*0.95	m ²	1.820	
				RAZEM	1.820
69 d.1.2 .2	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ²	szt.		
		zaplecze sali gimn Gimnazjum- el. wsch i zach - śr.125 2+2	szt.	4.000	
		sala gimnastyczna Gimnazjum- el. wsch i zach- 30x30 1+1	szt.	2.000	
		skrzydło A - el. ptn i ptd śr.125mm 2*13	szt.	26.000	
		łącznik - el. ptn i ptd śr.125mm 4+5	szt.	9.000	
		skrzydło B - el. ptn śr.125mm 23	szt.	23.000	
		skrzydło D - dach kominy 14x14 2*6	szt.	12.000	
		zaplecze gimn sali Gimnazjum-kominy 14x14 2*9+2*2*2+2*8+2*2*4	szt.	58.000	
		zaplecze sali gimn SP el ptd śr.125mm 10	szt.	10.000	
		skrzydło C el ptd śr.125mm 18	szt.	18.000	
		skrzydło C el ptd obudowy 4	szt.	4.000	
				RAZEM	166.000
1.3		WYMIANA POKRYCIA DACHU I OBRÓBKII BLACHARSKIE			
1.3.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
70 d.1.3 .1	KNR 2-05 1006-01 z.o.7.	Demontaż konstrukcji uzupełniających o masie elem.do 15 kg z profili zimno- giętych pod lekką obudowę	t		
		wsporniki atyki z blachy trapezowej- zaplecze sali i sala gimn. Gimnazjum (30+20)*10.0/1000	t	0.500	
				RAZEM	0.500
71 d.1.3 .1	KNR 2-05 1007-01 z.o.7. analogia	Demontaż lekkiej obudowy ścian z blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną - demontaż	m ²		
		atyka wzdłuż rynien, z blachy trapezowej- zaplecze sali i sala gimn. Gimna- zjum (37.34+3.14+3.11)*0.40	m ²	17.436	
				RAZEM	17.436
72 d.1.3 .1	KNR 2-05 1008-01 z.o.7.	Demontaż lekkiej obudowy dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach sta- lowych faldow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjną	m ²		
		zadaszenie silosa przy skrzydle C 10.0*3.75	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
73 d.1.3 .1	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		skrzydło A 2*21.2	m	42.400	
		skrzydło B 36.2	m	36.200	
		skrzydło C 6.21+29.77	m	35.980	
		skrzydło D 10.13	m	10.130	
		sala gimnastyczna SP 24.04	m	24.040	
		zaplecze sali gimnastycznej SP 24.24	m	24.240	
		świetlica 12.0	m	12.000	
		sala gimnastyczna Gimnazjum 37.34	m	37.340	
		zaplecze sali gimnastycznej Gimnazjum 31.01	m	31.010	
		łącznik			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.8+6.08	m	13.880	
				RAZEM	267.220
74 d.1.3 .1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koinierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		pas pod i nadrynnowy 267.22*(0.4+0.2)	m ²	160.332	
		obróbki ogniomurów (2*19.2+36.8+3.7+12.8*3+36.6+6.2)*0.40	m ²	64.040	
		(21.4*2+24.2+7.0+6.0+10.9+11.8+5.8+11.9)*0.50	m ²	60.200	
		(20.4+8.2+5.6)*0.35	m ²	11.970	
		obróbki kominów 153.66*0.1	m ²	15.366	
				RAZEM	311.908
75 d.1.3 .1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa z izola-cją Krotność = 2 skrzydło A 21.2*(9.34+9.35) skrzydło B 36.2*12.45 skrzydło C 3.56*6.21 12.6*29.77-3.56*6.55 sala gimnastyczna SP 24.04*12.35 zaplecze sali gimnastycznej SP 24.24*8.48 świetlica 0.5*(9.52+10.88)*11.84 łącznik 14.83*5.76 3.51*6.08 30.78*5.95 10.74*5.48 5.86*5.78	m ²		
			m ²	396.228	
			m ²	450.690	
			m ²	22.108	
			m ²	351.784	
			m ²	296.894	
			m ²	205.555	
			m ²	120.768	
			m ²	85.421	
			m ²	21.341	
			m ²	183.141	
			m ²	58.855	
			m ²	33.871	
				RAZEM	2226.656
76 d.1.3 .1	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2 jak wyżej 2226.656	m ²		
			m ²	2226.656	
				RAZEM	2226.656
1.3.2		POKRYCIE DACHU Z OCIEPLENIEM , OBRÓBKIE BLACHARSKIE I RYNNY			
77 d.1.3 .2	KNR 4-01 0311-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa-piennej o grub. 1 ceg. 20.22*0.53*0.25	m ³		
			m ³	2.679	
				RAZEM	2.679
78 d.1.3 .2	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na ogniomurach ponad dachem płaskim 20.22*0.53*2	m ²		
			m ²	21.433	
				RAZEM	21.433
79 d.1.3 .2	KNR 0-22 0527-01 analogia	Krycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (z ociepleniem płytami PIR gr.16cm) skrzydło A 21.2*(9.34+9.35) skrzydło B 36.2*12.45 skrzydło C 3.56*6.21 12.6*29.77-3.56*6.55 sala gimnastyczna SP 24.04*12.35 zaplecze sali gimnastycznej SP 24.24*8.48 świetlica 0.5*(9.52+10.88)*11.84 sala gimnastyczna Gimnazjum 18.94*37.34 zaplecze sali gimnastycznej Gimnazjum 9.58*31.01 łącznik 14.83*5.76 3.51*6.08	m ²		
			m ²	396.228	
			m ²	450.690	
			m ²	22.108	
			m ²	351.784	
			m ²	296.894	
			m ²	205.555	
			m ²	120.768	
			m ²	707.220	
			m ²	297.076	
			m ²	85.421	
			m ²	21.341	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		30.78*5.95	m ²	183.141	
		10.74*5.48	m ²	58.855	
		5.86*5.78	m ²	33.871	
				RAZEM	3230.952
80	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych - kliny	m ²		
d.1.3	0609-01				
.2	analogia				
		skrzydło A	m ²	7.476	
		2*(9.34+9.35)*0.2	m ²	12.220	
		skrzydło B	m ²		
		(36.2+2*12.45)*0.2	m ²	4.422	
		skrzydło C	m ²	12.236	
		3.56*6.21*0.2	m ²		
		(12.6*2+29.77+6.21)*0.2	m ²	9.748	
		sala gimnastyczna SP	m ²	3.392	
		(24.04+2*12.35)*0.2	m ²	6.448	
		zaplecze sali gimnastycznej SP	m ²		
		2*8.48*0.2	m ²	141.444	
		światlica	m ²	6.202	
		(2*0.5*(9.52+10.88)+11.84)*0.2	m ²	8.236	
		sala gimnastyczna Gimnazjum	m ²	2.620	
		18.94*37.34*0.2	m ²	14.692	
		zaplecze sali gimnastycznej Gimnazjum	m ²	7.144	
		31.01*0.2	m ²		
		łącznik	m ²		
		(14.83+5.76)*2*0.2	m ²		
		(3.51*2+6.08)*0.2	m ²		
		(30.78+5.95)*2*0.2	m ²		
		(16.14+5.78*2+8.02)*0.2	m ²		
				RAZEM	236.280
81	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejo-	m ²		
d.1.3	0613-01	nych do podłoża betonowego			
.2	analogia				
		skrzydło D	m ²	65.035	
		6.42*10.13			
				RAZEM	65.035
82	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej - kliny	m ²		
d.1.3	0613-01				
.2	analogia				
		skrzydło D	m ²	3.310	
		(6.42+10.13)*0.2			
				RAZEM	3.310
83	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1.3	0504-02				
.2					
		skrzydło D	m ²	65.035	
		6.42*10.13			
				RAZEM	65.035
84	KNR 0-22	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa-	mb		
d.1.3	0529-04	niu papy termozgrzewalnej			
.2	analogia				
		skrzydło D	mb	16.550	
		6.42+10.13			
		skrzydło A	mb	37.380	
		2*(9.34+9.35)			
		skrzydło B	mb	61.100	
		36.2+2*12.45			
		skrzydło C	mb	22.108	
		3.56*6.21	mb	61.180	
		12.6*2+29.77+6.21			
		sala gimnastyczna SP	mb	48.740	
		24.04+2*12.35			
		zaplecze sali gimnastycznej SP	mb	16.960	
		2*8.48			
		światlica	mb	32.240	
		(2*0.5*(9.52+10.88)+11.84			
		sala gimnastyczna Gimnazjum	mb	707.220	
		18.94*37.34			
		zaplecze sali gimnastycznej Gimnazjum	mb	31.010	
		31.01			
		łącznik	mb	41.180	
		(14.83+5.76)*2	mb	13.100	
		3.51*2+6.08	mb	73.460	
		(30.78+5.95)*2	mb	35.720	
		16.14+5.78*2+8.02	mb		
				RAZEM	1197.948

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		267.22*0.25	m ²	66.805	
		obróbka kominów	m ²	119.800	
		1198.0*0.10	m ²	119.795	
		obróbka ogniomurów			
		1197.95*0.10			
				RAZEM	306.400
89 d.1.3 .2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		pas podrynnowy	m ²	133.610	
		267.22*0.5			
		obróbka czap kominów			
		skrzydło A	m ²	1.927	
		2*1.46*0.66	m ²	3.920	
		2*2.97*0.66	m ²	2.046	
		3.1*0.66	m ²	2.046	
		3.1*0.66	m ²	1.888	
		2.86*0.66			
		skrzydło B	m ²	0.964	
		1.46*0.66	m ²	4.046	
		6.13*0.66	m ²	2.020	
		3.06*0.66	m ²	1.096	
		1.66*0.66	m ²	2.152	
		3.26*0.66			
		skrzydło C	m ²	1.835	
		2.78*0.66	m ²	2.363	
		3.58*0.66	m ²	1.673	
		1.78*0.94	m ²	0.471	
		0.62*0.76	m ²	1.228	
		1.86*0.66	m ²	1.703	
		2.58*0.66	m ²	0.568	
		0.86*0.66	m ²	1.676	
		2.54*0.66			
		zaplecze sali gimnastycznej SP	m ²	1.228	
		1.86*0.66			
		zaplecze sali gimnastycznej Gimnazjum			
		3.41*0.60	m ²	0.516	
		0.86*0.60	m ²	0.510	
		0.85*0.60	m ²	2.967	
		3.45*0.86	m ²	0.828	
		1.38*0.6			
		łącznik	m ²	3.234	
		5*0.98*0.66	m ²	1.188	
		3*0.66*0.6			
		obrobka boczna połaci dachowej			
		sala gimn. Gimnazjum	m ²	19.200	
		9.6*4*0.5			
		zaplecze sali gimn. Gimnazjum	m ²	9.800	
		2*9.8*0.5			
		obróbka ogniomurów	m ²	88.055	
		(2*19.2+36.8+3.7+12.8*3+36.6+6.2)*0.55	m ²	78.260	
		(21.4*2+24.2+7.0+6.0+10.9+11.8+5.8+11.9)*0.65	m ²	15.390	
		(20.4+8.2+5.6)*0.45			
				RAZEM	388.408
90 d.1.3 .2	NNRNKB 202 0547-01 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
		skrzydło A	m	42.400	
		2*21.2			
		skrzydło B	m	36.200	
		36.2			
		skrzydło C	m	35.980	
		6.21+29.77			
		skrzydło D	m	10.130	
		10.13			
		sala gimnastyczna SP	m	24.040	
		24.04			
		zaplecze sali gimnastycznej SP	m	24.240	
		24.24			
		światlica	m	12.000	
		12.0			
		sala gimnastyczna Gimnazjum	m	37.340	
		37.34			
		zaplecze sali gimnastycznej Gimnazjum	m	31.010	
		31.01			
		łącznik	m	13.880	
		7.8+6.08			
				RAZEM	267.220

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91 d.1.3 .2	NNRNKB 202 0547-02 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		skrzydło A 4	szt.	4.000	
		skrzydło B 2	szt.	2.000	
		skrzydło C 2	szt.	2.000	
		skrzydło D 1	szt.	1.000	
		sala gimnastyczna SP 2	szt.	2.000	
		zaplecze sali gimnastycznej SP 1	szt.	1.000	
		świetlica 2	szt.	2.000	
		sala gimnastyczna Gimnazjum 4	szt.	4.000	
		zaplecze sali gimnastycznej Gimnazjum 2	szt.	2.000	
		łącznik 2	szt.	2.000	
				RAZEM	22.000
92 d.1.3 .2	NNRNKB 202 0547-04 analogia	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
		skrzydło A 2*2	szt.	4.000	
		skrzydło B 2	szt.	2.000	
		skrzydło C 2*2	szt.	4.000	
		skrzydło D 2	szt.	2.000	
		sala gimnastyczna SP 2	szt.	2.000	
		zaplecze sali gimnastycznej SP 2	szt.	2.000	
		świetlica 2	szt.	2.000	
		sala gimnastyczna Gimnazjum 2	szt.	2.000	
		zaplecze sali gimnastycznej Gimnazjum 2	szt.	2.000	
		łącznik 2*2	szt.	4.000	
				RAZEM	26.000
93 d.1.3 .2	NNRNKB 202 0550-04 analogia	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 110 mm	m		
		skrzydło A 3*11.0+6.85	m	39.850	
		skrzydło B 11.2+6.8	m	18.000	
		skrzydło C 8.3+2.3	m	10.600	
		skrzydło D 7.6	m	7.600	
		sala gimnastyczna SP 2*7.0	m	14.000	
		zaplecze sali gimnastycznej SP 4.3	m	4.300	
		świetlica 2*3.1	m	6.200	
		sala gimnastyczna Gimnazjum 4*8.3	m	33.200	
		zaplecze sali gimnastycznej Gimnazjum 2*7.0	m	14.000	
		łącznik 4.0+6.2	m	10.200	
				RAZEM	157.950
94 d.1.3 .2	NNRNKB 202 0550-08 analogia	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu - kolanka o śr. 110 mm	szt.		
		skrzydło A 3*3+2	szt.	11.000	
		skrzydło B			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3+2	szt.	5.000	
		skrzydło C			
		2*3	szt.	6.000	
		skrzydło D			
		2	szt.	2.000	
		sala gimnastyczna SP			
		2*2	szt.	4.000	
		zaplecze sali gimnastycznej SP			
		2	szt.	2.000	
		światlica			
		2*3	szt.	6.000	
		sala gimnastyczna Gimnazjum			
		4*2	szt.	8.000	
		zaplecze sali gimnastycznej Gimnazjum			
		2*2	szt.	4.000	
		łącznik			
		2*3	szt.	6.000	
				RAZEM	54.000
95	KNR-W 2-02	Obsadzenie kominków wentylacyjnych śr.160mm	szt.		
d.1.3	0534-06				
.2	analogia				
		skrzydło A			
		4	szt.	4.000	
		skrzydło B			
		8	szt.	8.000	
		skrzydło C			
		3	szt.	3.000	
		zaplecze sali gimnastycznej SP			
		1	szt.	1.000	
		światlica			
		1	szt.	1.000	
		zaplecze sali gimnastycznej Gimnazjum			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	18.000
96	KNR-W 2-17	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kana- lowych	szt.		
d.1.3	0149-01				
.2	analogia				
		skrzydło A			
		7	szt.	7.000	
		skrzydło B			
		6	szt.	6.000	
		skrzydło C			
		1	szt.	1.000	
		sala gimnastyczna SP			
		3	szt.	3.000	
		zaplecze sali gimnastycznej SP			
		2	szt.	2.000	
		światlica			
		1	szt.	1.000	
		zaplecze sali gimnastycznej Gimnazjum			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	21.000
97	KNR-W 2-17	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 250 mm, w układach kana- lowych	szt.		
d.1.3	0149-02				
.2	analogia				
		zaplecze sali gimnastycznej SP			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
98	KNR-W 2-17	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 400 mm, w układach kana- lowych	szt.		
d.1.3	0149-04				
.2	analogia				
		sala gimnastyczna SP			
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
99	KNR-W 2-17	Wywietrzaki dachowe o śr. do 200 mm	szt.		
d.1.3	0152-02				
.2	analogia				
		skrzydło A			
		7	szt.	7.000	
		skrzydło B			
		6	szt.	6.000	
		skrzydło C			
		1	szt.	1.000	
		sala gimnastyczna SP			
		3	szt.	3.000	
		zaplecze sali gimnastycznej SP			
		2	szt.	2.000	
		światlica			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1 zaplecze sali gimnastycznej Gimnazjum	szt.	1.000	
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	21.000
100	KNR-W 2-17	Wywietrzaki dachowe o śr. do 315 mm	szt.		
d.1.3	0152-03				
	.2	analogia			
		zaplecze sali gimnastycznej SP	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
101	KNR-W 2-17	Wywietrzaki dachowe śr. do 450 mm	szt.		
d.1.3	0152-04				
	.2	analogia			
		sala gimnastyczna SP	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
102		Demontaż instalacji odgromowej i jej odtworzenie po wykonaniu docieplenia dachu	kpl		
d.1.3	kalk. własna				
	.2				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
103		Wylaz dachowy 80cmx 80cm izolowany, aluminiowy - zakup i montaz	szt		
d.1.3	wycena indy-				
	.2	widualna			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
104	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1.3	202 0541-01				
	.2				
		styk dachu ze ścianą skrzydła C	m ²	2.500	
		10.0*0.25		RAZEM	2.500
1.4		MALOWANIE ATTYK OD STR. DACHU I KOMINÓW			
105	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.4	0101-02				
		kominy	m ²	92.196	
		153.66*0.6			
		attyki od strony dachu	m ²	359.400	
		1198.0*0.3		RAZEM	451.596
106	ZKNR C-2	Malowanie elewacji farbą sisl dwukrotnie; tynk gładki	m ²		
d.1.4	0119-07				
		kominy	m ²	92.196	
		153.66*0.6			
		attyki od strony dachu	m ²	359.400	
		1198.0*0.3		RAZEM	451.596
1.5		SCHODY WEJŚCIOWE ODTWARZANE			
107	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.5	0401-04				
		schody do zaplecza sali gimn SP	m	3.970	
		1.28+2.69			
		schody do łącznika od str. wsch	m	4.180	
		2.09*2			
		schody do skrzydła B	m	3.080	
		1.54*2		RAZEM	11.230
108	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.1.5	0402-04				
		schody do zaplecza sali gimn SP	m ³	0.311	
		0.09*1.15*3			
		schody do łącznika od str. wsch	m ³	0.635	
		0.09*2.35*3			
		schody do skrzydła B	m ³	0.439	
		0.09*2.44*2		RAZEM	1.385
109	KNR 2-31	Obrzeża betonowe palisadowe o wys.30cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1.5	0407-03	nieniem spoin piaskiem			
		schody do zaplecza sali gimn SP	m	3.450	
		3*1.15			
		schody do łącznika od str. wsch	m	7.050	
		3*2.35			
		schody do skrzydła B	m	4.880	
		2.44*2		RAZEM	15.380
110	KNR 2-31	Palisada betonowa o wys.60cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1.5	0407-03				

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		schody do zaplecza sali gimn SP 0.72	m	0.720	
		schody do łącznika od str. wsch 0.72*2	m	1.440	
		schody do skrzydła B 1.54*2	m	3.080	
				RAZEM	5.240
111 d.1.5	KNR 2-31 0407-03	Palisada betonowa o wys.80cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem schody do zaplecza sali gimn SP 2.69-0.72+1.03 schody do łącznika od str. wsch (2.09-0.72)*2	m m m	 3.000 2.740	
				RAZEM	5.740
112 d.1.5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm schody do zaplecza sali gimn SP 1.03*(1.99+2*0.35) schody do łącznika od str. wsch 2.35*(1.39+2*0.35) schody do skrzydła B 2.44*1.62	m ² m ² m ² m ²	 2.771 4.912 3.953	
				RAZEM	11.636
113 d.1.5	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru- bości po zagęszczeniu Krotność = 8 schody do zaplecza sali gimn SP 1.03*0.35 schody do łącznika od str. wsch 2.35*0.35 schody do skrzydła B 2.44*0.35	m ² m ² m ² m ²	 0.361 0.823 0.854	
				RAZEM	2.038
114 d.1.5	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru- bości po zagęszczeniu Krotność = 24 schody do zaplecza sali gimn SP 1.03*0.35 schody do łącznika od str. wsch 2.35*0.35 schody do skrzydła B 2.44*1.19	m ² m ² m ² m ²	 0.361 0.823 2.904	
				RAZEM	4.088
115 d.1.5	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru- bości po zagęszczeniu Krotność = 40 schody do zaplecza sali gimn SP 1.03*1.99 schody do łącznika od str. wsch 2.35*1.39	m ² m ² m ²	 2.050 3.267	
				RAZEM	5.317
116 d.1.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej schody do zaplecza sali gimn SP 1.03*(2.69-3*0.08) schody do łącznika od str. wsch 2.35*(2.09-3*0.08) schody do skrzydła B 2.44*(1.62-2*0.08)	m ² m ² m ² m ²	 2.524 4.348 3.562	
				RAZEM	10.434
1.6		OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU			
117 d.1.6	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 276.96+38.5+33.89+6.3*0.25	m ² m ²	 350.925	
				RAZEM	350.925
118 d.1.6	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. III-IV 350.925	m ² m ²	 350.925	
				RAZEM	350.925
119 d.1.6	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 399.46	m m	 399.460	
				RAZEM	399.460
120 d.1.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 399.46*0.035	m ³ m ³	 13.981	
				RAZEM	13.981

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
121 d.1.6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 7.65+34.88+1.18+1.43+10.41+36.26+10.37+8.34+10.34+2.92+9.88+2.8+2.32+3.83+0.35+10.3+6.25+4.36+24.07+8.52+4.0+38.56+20.31+3.16+12.73+0.9+24.57+10.56+0.74+1.5+7.41+11.15+2.83+1.3+8.35+10.8+21.36+20.08+1.95+0.74	m m	 399.460	
				RAZEM	399.460
122 d.1.6	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 10 cm 350.925	m ² m ²	 350.925	
				RAZEM	350.925
123 d.1.6	KNR 2-31 0606-03 analogia	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 9 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3*1.4+2*1.05	m m	 6.300	
				RAZEM	6.300
124 d.1.6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5.23+22.93+4.93+41.89+8.92+2.88+8.71+3.1+5.04+35.85+50.47+25.53+46.66+13.31+1.51	m ² m ²	 276.960	
				RAZEM	276.960
125 d.1.6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odwzorzenie 1.5*11.0+2.0*11.0	m ² m ²	 38.500	
				RAZEM	38.500
126 d.1.6	KNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odwzorzenie 1.5*7.29+1.0*2.7+1.5*13.5	m ² m ²	 33.885	
				RAZEM	33.885
2		KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE			
2.1		DOCIEPLENIE ELEWACJI			
2.1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE OPASEK, NAWIERZCHNI I SCHODÓW PRZY BUDYNKU			
127 d.2.1 .1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych schody do zaplecza sali gimnastycznej SP 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
128 d.2.1 .1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm schody do zaplecza sali gimnastycznej SP 1.37*(2.69*0.94+0.32*0.73) schody do łącznika - str wsch 2.35*(2.09*0.66+1.79*0.16+1.5*0.16)	m ³ m ³ m ³	 3.784 4.479	
				RAZEM	8.263
129 d.2.1 .1	KNR 4-01 0811-07 analogia	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej podest betonowy przy wejściu do świetlicy 3.3*(1.96+2.33)*0.5 schody do sali gimnastycznej Gimnazjum 1.54*(3.92+3*0.15)	m ² m ² m ²	 7.079 6.730	
				RAZEM	13.809
2.1.2		OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
130 d.2.1 .2	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża pochylnia i schody 6.11*0.5*0.52 0.44*(3.92+1.44)+0.5*0.44*0.7 silos (0.94+1.43)*0.5*3.82 (0.94+1.43)*0.5*(1.48+2.83) 0.94*9.64 śc. oporowa schodów do piwnicy 0.16*(1.59+5.25+0.4) 2.51*(4.85+1.19)-2.8*2.36*0.5+0.4*(5.25+1.19)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1.589 2.512 4.527 5.107 9.062 1.158 14.432	
				RAZEM	38.387
131 d.2.1 .2	KNR K-43 0104	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w gruncie na powierzchni pionowej jak wyżej 38.387	m ² m ²	 38.387	
				RAZEM	38.387

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
132 d.2.1 .2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kal. III	m ³		
		615.868-529.723	m ³	86.145	
				RAZEM	86.145
133 d.2.1 .2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		86.145	m ³	86.145	
				RAZEM	86.145
134 d.2.1 .2	Rozporz.w sprawie .2 opłat za ko- rzystanie ze środo. +cen- nik składo- wiska odpa- dów kalk. własna	Koszt utylizacji ziemi	t		
		86.145*1.6	t	137.832	
				RAZEM	137.832
135 d.2.1 .2	ZKNR C-2 0105-07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach (XPS)	m ²		
		pochylnia i schody 6.11*0.5*0.52	m ²	1.589	
		0.44*(3.92+1.44)+0.5*0.44*0.7	m ²	2.512	
		schody na 1 p 2*4*0.27*1.93	m ²	4.169	
		(3+4)*0.27*3.43	m ²	6.483	
		0.2*(2.55+2.73*2+1.34*2+2.25+3.15)	m ²	3.218	
		silos (0.94+1.43)*0.5*3.82	m ²	4.527	
		(0.94+1.43)*0.5*(1.48+2.83)	m ²	5.107	
		0.94*9.64	m ²	9.062	
		śc. oporowa schodów do piwnicy 0.16*(1.59+5.25+0.4)	m ²	1.158	
		2.51*(4.85+1.19)-2.8*2.36*0.5+0.4*(5.25+1.19)	m ²	14.432	
				RAZEM	52.257
136 d.2.1 .2	ZKNR C-2 0105-08	Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach EPS	m ²		
		sala gimnastyczna gimnazjum schody na 1 p 2.55*(2.73+1.34)	m ²	10.379	
		2.25*3.15	m ²	7.088	
				RAZEM	17.467
137 d.2.1 .2	ZKNR C-2 0118-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
		jak wyżej 52.257+17.467	m ²	69.724	
				RAZEM	69.724
138 d.2.1 .2	ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy ; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwar- cowe 1,4-2,0 mm jak wyżej	m ²		
		69.724	m ²	69.724	
				RAZEM	69.724
2.1.3 d.2.1 .3	ZKNR C-2 0107-07	OCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU Wykonanie boni pionowych w styropianie	m		
		sala gimnastyczna gimnazjum elew. wsch bonie pionowe 6.99*4	m	27.960	
		el. zach bonie pionowe 6.99*4	m	27.960	
		el. pld bonie pionowe 6.99*5	m	34.950	
		el. pin bonie pionowe 6.99*2*2+1.63*3*2	m	37.740	
		zaplecze sali gimn Gimnazjum			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		elew. ptn bonie pionowe 6.27*3+2*1.67	m	22.150	
		elew. wsch bonie pionowe 6.27*2	m	12.540	
		elew. zach bonie pionowe 6.27*2	m	12.540	
		skrzydło B elew. ptn bonie pionowe 7.08*5	m	35.400	
		elew. zach bonie pionowe 7.08*2	m	14.160	
		skrzydło D elew. zach bonie pionowe 4.58*4+7.09*2	m	32.500	
		skrzydło C elew. zach bonie pionowe 6.75*3	m	20.250	
		elew. ptn bonie pionowe 7.08*4	m	28.320	
		sala gimnast i zaplecze SP elew. wsch bonie pionowe 6.23*2+3.09*9	m	40.270	
				RAZEM	346.740
140	ZKNR C-2 d.2.1 0107-08 .3	Wykonanie boni pionowych w wełnie mineralnej	m		
		skrzydło A elew. wschodnia bonie pionowe 7.04*2*2	m	28.160	
				RAZEM	28.160
141	d.2.1 wycena indywidualna .3	Napis ""GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PARZĘCZEWIE"" - zakup i montaż	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
142	d.2.1 wycena indywidualna .3	Napis "SZKOŁA PODSTAWOWA W PARZĘCZEWIE" - zakup i montaż	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		WYMIANA STOLARKI I ŚLUSARKI			
2.2.1		MONTAŻ STOLARKI I ŚLUSARKI			
143	d.2.2 kalk. własna .1	Drzwi ażurowe z profili stalowych powlekanych w kolorze szarym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
144	KNR 2-02 d.2.2 1220-04 .1	Konstrukcje daszków jednospadowe modułowe XL	m ²		
		skrzydło C - elewacja ptn 1.42*2.87	m ²	4.075	
		sala gimnazjum - elewacja zach 1.42*2.87	m ²	4.075	
		zaplecze sali SP - elewacja wschch 1.42*2.87	m ²	4.075	
				RAZEM	12.225
2.3		WYMIANA POKRYCIA DACHU I OBRÓBKI BLACHARSKIE			
2.3.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
145	KNR 4-01 d.2.3 0535-08 .1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		styk dachu silosa przy skrzydle C ze ścianą budynku 10.0*0.25	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
2.3.2		POKRYCIE DACHU SIŁOSA			

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
146 d.2.3 .2	NNRNKB 202 0529-02	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy ponad 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu	m ²		
		zadaszenie silosa przy skrzydle C 9.9*3.75	m ²	37.125	
				RAZEM	37.125
2.4		SCHODY I POCHYLNIE ZEWNĘTRZNE ADAPTOWANE			
2.4.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
147 d.2.4 .1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych	szt.		
		schody przy skrzydle C 2*23	szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
148 d.2.4 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		schody przy skrzydle C (7.33+11*0.115)*1.09	m ²	9.369	
		(7.33+7*0.115)*1.12	m ²	9.111	
		schody do sali gimnastycznej Gimnazjum 1.54*(3.92+3*0.15)	m ²	6.730	
		schody istn. do zaplecza sali Gimnazjum 1.32*2.56	m ²	3.379	
		6.77	m ²	6.770	
		(10*0.35+11*0.15)*2.55	m ²	13.133	
		0.14*(2.56+1.39)+0.20*(3.0*2+1.75+2.25)+0.26*1.75	m ²	3.008	
				RAZEM	51.500
2.4.2		SCHODY I POCHYLNIE ADAPTOWANE			
149 d.2.4 .2	kalk. własna	Balustrada schodów rurowa ze stali kwasoodpornej	m		
		schody przy skrzydle C- str zach i pld 8.5+7.2	m	15.700	
				RAZEM	15.700
150 d.2.4 .2	kalk. własna	Pochwyty rurowy istn.pochylni - demontaż i ponowny montaż na wydłużonych wspornikach	m		
		pochylnia przy sali gimn Gimnazjum 6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
151 d.2.4 .2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		schody istn. do sali gimn. Gimnazjum- podest 1.44*3.22	m ²	4.637	
		schody istn. do zaplecza sali Gimnazjum - podesty 1.32*2.56	m ²	3.379	
		6.77	m ²	6.770	
		schody do piwnicy skrzydła C 1.19*(0.91+1.14)	m ²	2.440	
		schody przy skrzydle C- str zach i pld 4.35*1.01	m ²	4.394	
		4.48*1.02	m ²	4.570	
				RAZEM	26.190
152 d.2.4 .2	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		schody istn. do sali gimn. Gimnazjum 1.44*(0.15*2+0.35)	m ²	0.936	
		schody istn. do zaplecza sali Gimnazjum (10*0.35+11*0.15)*2.55	m ²	13.133	
		schody do piwnicy skrzydła C (2.36+2.8)*1.19	m ²	6.140	
		schody przy skrzydle C- str zach i pld (3.0+1.48)*1.01	m ²	4.525	
		(1.48+0.87)*1.02	m ²	2.397	
				RAZEM	27.131
2.5		OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU			
153 d.2.5	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 350.925*0.2 399.46*0.2*0.2	m ³ m ³ m ³	70.185 15.978	
				RAZEM	86.163
154 d.2.5	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 86.163	m ³ m ³		
				86.163	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
155	Rozporz.w sprawie opłat za korzystanie ze środ. +cennik składowiska odpadów kalk. własna	Koszt utylizacji ziemi	t	RAZEM	86.163
d.2.5		1.6*86.163	t	137.861	
				RAZEM	137.861
2.6		WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU			
156	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m³		
d.2.6	0108-11 analogia	gruz betonowy	m³	2.559	
		1.328*1.4	m³	24.708	
		147.073*0.12*1.4	m³	1.487	
		1.062*1.4	m³	11.568	
		8.263*1.4	m³		
		plytki gresowe	m³	0.849	
		(13.809+51.5)*0.01*1.3	m³		
		plytki klinkierowe	m³	93.519	
		71.938*1.3	m³		
		plyty chodnikowe 50x50	m³	8.620	
		123.14*0.07	m³		
		kostka betonowa 6cm	m³	22.363	
		(55.702-38.5)*1.3	m³		
		obrzeża bet	m³	0.245	
		10.2*0.08*0.3	m³	0.102	
		8.52*0.06*0.20	m³		
		plyty Jomba	m³	3.708	
		29.66*0.125	m³		
		styropian	m³	17.396	
		(210.54-23.789-12.794)*0.10	m³		
		papa	m³	22.401	
		(2226.56+13.585)*0.01	m³		
		welna min	m³	222.666	
		2226.656*0.10	m³		
		stolarka okienna i drzwiowa	m³	3.397	
		(1.25*1.45+2*1.05*0.6+2*2.4*0.9+2*1.2*0.6*24*2.4*0.6+4*1.0*2.1+1.06*2.25)*0.05	m³		
				RAZEM	435.588
157	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za	m³		
d.2.6	0108-12 analogia	każdy następny 1 km	m³		
		Krotność = 9	m³	436.329	
		436.329		RAZEM	436.329
158	Rozporz.w sprawie opłat za korzystanie ze środ. +cennik składowiska odpadów	Koszt utylizacji gruzu mieszanego z rozbiórki	t		
d.2.6		gruz betonowy	t	64.515	
		(2.559+24.708+1.487+11.568)*1.6	t	7.000	
		29.66*236.0/1000	t	19.801	
		123.14*160.8/1000	t	3.108	
		22.363*139.0/1000	t	0.516	
		10.2*50.6/1000	t	0.235	
		8.52*27.6/1000	t		
		gruz ceramiczny	t	0.980	
		65.309*15.0/1000	t	1.079	
		71.938*15.0/1000	t		
				RAZEM	97.234
159	Rozporz.w sprawie opłat za korzystanie ze środ.+cennik składowiska odpadów kalk. własna	Koszt utylizacji stolarki z rozbiórki	t		
d.2.6		68.0*25/1000	t	1.700	
				RAZEM	1.700

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
160 d.2.6	Rozporz.w sprawie opłat za korzystanie ze środ. +cennik składowiska odpadów	Koszt utylizacji styropianu z rozbiórki	t		
		17.396*40.0/1000	t	0.696	
				RAZEM	0.696
161 d.2.6	Rozporz.w sprawie opłat za korzystanie ze środ.+cennik składowiska odpadów	Koszt utylizacji wełny min. z rozbiórki	t		
		2226.656*12.4/1000	t	27.611	
				RAZEM	27.611
162 d.2.6	Rozporz.w sprawie opłat za korzystanie ze środ.+cennik składowiska odpadów	Koszt utylizacji papy z rozbiórki	t		
		(2226.56+13.585)*10.0/1000	t	22.401	
				RAZEM	22.401