

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni sal gimnastycznych w szkołach na terenie gminy Parzęczew - Szkoła Podstawowa w Parzęczewie

ADRES INWESTYCJI : 95-045 Parzęczew, ul. Parkowa 6

INWESTOR : Urząd Gminy w Parzęczewie

ADRES INWESTORA : 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Rafał Zawrzykraj, upr. bud. LOD/0243/OWOK/04 (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 11.2016 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SP PARZĘCZEW - SALA GIMNASTYCZNA.			
1.1		MODERNIZACJA PODŁOGI SPORTOWEJ.			
1	KNR 4-01	Demontaż listew przypodłogowych z drewna liściastego	m		
d.1.	0815-07				
1	analogia				
		2*(12.00+24.00)-1.40*2	m	69.200	
				RAZEM	69.200
2	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki - demontaż i ponowny montaż [R,Sx1,5]	m ²		
d.1.	20205-01				
1		8*2.5*1.05	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
3	KNR-W 2-02	Drabinki gimnastyczne - demontaż i ponowny montaż	m ²		
d.1.	20205-01				
1	analogia				
		18.00*2.50	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
4	KNR-W 4-01	Usunięcie materiałów z rozbiórki z budynku	m ³		
d.1.	0106-04				
1		69.20*0.035*0.04	m ³	0.097	
				RAZEM	0.097
5	KNR 4-04	Transport materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³		
d.1.	1101-02				
1	1101-05				
		69.20*0.035*0.04	m ³	0.097	
				RAZEM	0.097
6	KNNR-W 3	Dostawa i montaż piany wtórnie spienionej gr. 15 mm - warstwa podkładowa układana na istniejącej posadzce z parkietu drewnianego	m ²		
d.1.	0207-03				
1	analogia				
		12.00*24.00	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
7	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 12 mm	m ²		
d.1.	0819-03				
1		12.00*24.00	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
8	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB V313 gr. 12 mm - poprzecznie	m ²		
d.1.	0819-03				
1		12.00*24.00	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
9	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina sportowa gr. min 4 mm, uniwersalna, z przeznaczeniem do układania na konstrukcjach drewnianych, warstwa użytkowa z PVC dodatkowo wzmocniona siatką z włókna szklanego, zapewniająca zachowanie wymiarów pod wpływem obciążeń, kolorystyka do uzgodnienia w trakcie realizacji,	m ²		
d.1.	1123-02	12.00*24.00	m ²	288.000	
1				RAZEM	288.000
10	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.	1123-04				
1		12.00*24.00	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
11		Malowanie lini boisk do:	m ²		
d.1.	analiza indywidualna	1. Siatkówka.			
1		2. Koszykówka.			
		3. Piłka ręczna.			
		12.00*24.00	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
12	KNNR 2	Dostawa i montaż listwy przypodłogowej	m		
d.1.	1205-07				
1		69.20	m	69.200	
				RAZEM	69.200
13	KNR-W 2-02	Konserwacja posadzki - zabezpieczenie posadzki przed uszkodzeniami mechanicznymi i ew. lakierowanie posadzki wg. zaleceń i wytycznych producenta	m ²		
d.1.	1130-04				
1		12.00*24.00	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000