


ELEMENT NR 7
ZIELEŃ - WYMIAROWANIE - SKALA 1:300

-  - TRAWNIK
 - KORA
 - TAŚMA PVC - OBRZEŻE - KOLOR BRĄZOWY



ZIELEŃ

PRZEWIDUJE SIĘ ZAŁOŻENIE TRAWNIKÓW ORAZ NASADZEŃ NA TERENACH WSKAZANYCH JAKO ZIELEŃ W ILOŚCIACH:

- 1 - ZAŁOŻENIE TRAWNIKÓW - 712,0 m²
2 - WYSCIÓLKOWANIE KORĄ - 209,5 m²
3 - WYKONANIE NASADZEŃ W ŁĄCZNEJ ILOŚCI - 145,0 szt.

PRZEWIDZIANO WYSCIÓLKOWANIE KORĄ O GRUBOŚCI WARSTWY 5,0 cm. POD WARSTWĄ KORY ROZŁOŻYĆ MATĘ PRZECIW CHWASTOM.

ELEMENTY WYSYPANE KORĄ OD TRAWNIKÓW ODDZIELIC TAŚMĄ DYLATACYJNĄ PVC W KOLORZE BRĄZOWYM. DŁUGOŚĆ TAŚMY L=62,0 mb.

W MIEJSACACH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA JAKO TRAWNIKI (712,0 m²), NALEŻY PRZEWIDZIEĆ NAWIEZIENIE WARSTWY HUMUSU O GRUBOŚCI WARSTWY min. 30 cm.

W MIEJSACACH PRZEZNACZONYCH POD NASADZENIE (PRZYKRYCIA KORĄ - 209,5 m²) NALEŻY WYSYPAĆ WARSTWĘ HUMUSU O GRUBOŚCI WARSTWY min. 30 cm. w TYM CELU NALEŻY WYKORZYSTAĆ ZIEMIĘ URODZAJNĄ ZDJĘTĄ Z PLACU BUDOWY OBIEKTU.

NASADZENIA REALIZOWANE BĘDĄ W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW NA TERENACH WYŁOŻONYCH KORĄ.

PRZEWIDUJE SIĘ WYKONANIE NASADZEŃ W ILOŚCI MIN 145 SZTUK. PONIŻEJ PRZEDSTAWIONO ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE RODZAJÓW I GATUNKÓW NASADZEŃ. DOPUSZCZA SIĘ NA ETAPIE REALIZACJI KOREKTY ILOŚCIOWE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW NASADZEŃ, BEZ ZMIANY WIELKOŚCI CAKOWITEJ - 145 szt.

PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH NASADZEŃ:

1 - Śliwa purpurowa (1,5-2,0m)	- 5 szt. - paliki
2 - Brzoza brodawkowa (1,5 - 2,0m.)	- 5 szt. - paliki
3 - Grab kolumnowy - Fastigiata (2,0-2,5m)	- 5 szt. - paliki
4 - Tawuła japońska - Little Princes (0,4-0,6m)	- 15 szt.
5 - Tawuła japońska - Anthony Water (0,4-0,6m)	- 15 szt.
6 - Tawuła - Van Houttea (0,2-0,4m)	- 15 szt.
7 - Forsycja pośrednia (0,8-1,0m)	- 15 szt.
8 - Irga płoząca (0,2-0,4m)	- 20 szt.
9 - Jałowiec sabiński (0,3-0,4m)	- 5 szt.
10 - Jałowiec pośredni - Old Gold (0,3-0,4m)	- 5 szt.
11 - Jałowiec - Tamariscifolia (0,2-0,3m)	- 5 szt.
12 - Jałowiec - Blue Arrow (1,0-1,2 m.)	- 5 szt.
13 - Świerk serbski (1,6-2,0 m.)	- 3 szt.
14 - Świerk srebrny - Glauka-Głoboza (0,8-1,0 m.)	- 3 szt.
15 - Kosodrzewina	- 9 szt.
Razem	- 145 szt.

WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE:

- 1 - ZAŁOŻENIE TRAWNIKÓW - 712,0 m²
2 - WYSCIÓLKOWANIE KORĄ - 209,5 m²
3 - WYKONANIE NASADZEŃ W ŁĄCZNEJ ILOŚCI - 145,0 szt.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA TERENÓW ZIELONYCH - 921,5 m².

tech.bud. JACEK KUBIAK
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w budownictwie ogólnym w specjalności
architektonicznej w konstrukcyjno-budowlanej
Nz swid. 002 83-K/11/62/90

PB - BOISKO SPORTOWE - CHOCISZEW			
ZIELEŃ			Chociszew Dz.Nr 174
SKALA 1:300	Czerwiec 2017	OPRACOWAŁ: JACEK KUBIAK	RYS. NR