




ELEMENT NR 1
BOISKO WIELOFUNKCYJNE GŁÓWNE - SKALA 1:500 - UKŁAD BOISK I SPRZĘTU SPORTOWEGO






BOISKO CENTRALNE DO PIŁKI RĘCZNEJ
1. OZNACZENIA W CZĘŚCI GRAFICZNEJ - KOLOR CZERWONY
2. MALOWANIE NA BOISKU - KOLOR BIAŁY
3. GRUBOŚĆ LINII - 5 cm.
4. BRAMKI ALUMINIOWE DO PIŁKI RĘCZNEJ (3,0*2,0 m.) WRAZ Z SIATKĄ - szt. 2
5. BRAMKI ALUMINIOWE DO PIŁKI NOŻNEJ (5,0*2,0 m.) WRAZ Z SIATKĄ - szt. 2
6. TULEJE DO MONTAŻU BRAMEK - szt. 8
7. WYMIAR BOISKA - 39,0*20,0 m.

BOISKO CENTRALNE DO PIŁKI SIATKOWEJ
1. OZNACZENIA W CZĘŚCI GRAFICZNEJ - KOLOR ŻÓŁTY
2. MALOWANIE NA BOISKU - KOLOR ŻÓŁTY
3. GRUBOŚĆ LINII - 5 cm.
4. SŁUPKI DO PIŁKI SIATKOWEJ ALUMINIOWE WRAZ Z SIATKĄ- kpl. 1
5. TULEJE DO SŁUPKÓW - szt.2
6. WYMIAR BOISKA - 18,0*9,0 m.

BOISKA BOCZNE DO KOSZYKÓWKI
1. OZNACZENIA W CZĘŚCI GRAFICZNEJ - KOLOR FIOLETOWY
2. MALOWANIE NA BOISKU - KOLOR FIOLETOWY
3. GRUBOŚĆ LINII - 5 cm.
4. SŁUPKI DO KOSZYKÓWKI WRAZ Z TABLICĄ I KOSZEM ALUMINIOWE- kpl. 4
5. TULEJE DO SŁUPKÓW - szt.4
6. WYMIAR BOISK - 23,0*13,5 m. KAŻDE

UKŁAD BOISK NA BOISKU GŁÓWNYM WIELOFUNKCYJNYM
1 - BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ
2 - BOISKO CENTRALNE DO PIŁKI SIATKOWEJ
3 - DWA BOISKA BOCZNE DO KOSZYKÓWKI
4 - BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO

ZESTAWIENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO
1 - BRAMKA ALUMINIOWA Z SIATKĄ DO PIŁKI RĘCZNEJ - 3,0*2,0 -szt.2
2 - BRAMKA ALUMINIOWA Z SIATKĄ O PIŁKI NOŻNEJ - 5,0*2,0 - szt.2
3 - SŁUPKI ALUMINIOWE WRAZ Z SIATKĄ DO PIŁKI SIATKOWEJ - kpl. 1
4 - SŁUPKI ALUMINIOWE WRAZ Z SIATKĄ DO TENISA ZIEMNEGO - kpl.1
5 - SŁUPKI ALUMINIOWE WRAZ Z TABLICĄ I KOSZEM DO KOSZYKÓWKI - kpl. 4



UKŁAD LINII NA BOISKU
1. BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ - KOLOR CZERWONY
2. BOISKO CENTRALNE DO PIŁKI SIATKOWEJ - KOLOR ŻÓŁTY
3. BOISKA BOCZNE DO KOSZYKÓWKI - KOLOR FIOLETOWY
4. BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO - KOLOR NIEBIESKI JASNY

UKŁAD TULEI DO URZĄDZEŃ SPORTOWYCH
1. BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ - szt. 8
2. BOISKO CENTRALNE DO PIŁKI SIATKOWEJ I TENISA- szt. 2
3. BOISKA BOCZNE DO KOSZYKÓWKI - szt. 4

BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO
1. OZNACZENIA W CZĘŚCI GRAFICZNEJ - NIEBIESKI-JASNY
2. MALOWANIE NA BOISKU - KOLOR NIEBIESKI - JASNY
3. GRUBOŚĆ LINII - 5 cm.
4. SŁUPKI DO TENISA ALUMINIOWE WRAZ Z SIATKĄ- kpl. 1
5. TULEJE DO SŁUPKÓW - WSPÓLNE - WSPÓLNE - BOISKO CENTRALNE DO PIŁKI SIATKOWEJ

tech.bud. JACEK KUBIAK
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
budowlawie oszczędnych w specjalności
architekcyjnej, inżyniersko-budowlanej
K. ewid. G. 83467/162/90

PB - BOISKO SPORTOWE - CHOCISZEW			
UKŁAD BOISK NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM			Chociszew Dz.Nr 174
SKALA 1:500	Czerwiec 2017	OPRACOWAŁ: JACEK KUBIAK	RYS. NR 4