KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
1 d.1	**KSNR 1 0104-03**	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. (obsługa geodezyjna)	km	0.998		
2		**NAWIERZCHNIA**				
2 d.2	**KNR AT-03 0202-01**	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, istniejącej nawierzchni bitumicznej; [998,00 x 5,70]	m^2	5688.6		
3 d.2	**KNNR 6 0108-02**	Wykonanie wastwy wyrównawczej, mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 100 kg/ m2 [998,00 x 5,60 x 0,1]	t	558.88		
4 d.2	**KNR AT-03 0202-01**	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, istniejącej nawierzchni bitumicznej; [998,00 x 5,60]	m^2	5588.8		
5 d.2	**KNNR 6 0309-01**	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) [998,00 x 5,50]	m^2	5489		
3		**ROBOTY ZIEMNE-POBOCZA**				
6 d.3	**KNNR 6 0101-02**	Korytowanie na średnią gł. 20 cm, [998,00 x 1,00 x 2]	m^2	1996		
7 d.3	**KNR 4-01 0108-07 0108-08**	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat. IV [1996,00 x 0,20]	m^3	399.2		
8 d.3	**KNNR 6 1301-05**	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego grubości 10,00 cm wraz z zagęszczeniem [998,00 x 0,75] x2	m^2	1497		
4		**ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU**				
9 d.4	**KNR 2-25 0419-05**	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych - rozebranie	szt.	2		
10 d.4	**KNR 2-25 0420-03**	Znaki drogowe płaskie - rozebranie	szt.	3		
11 d.4	**KNNR 6 0702-04**	Wykonanie oznakowania pionowego, E17a/E18a - po 1 szt.	szt.	2		
12 d.4	**KNNR 6 0702-04**	Wykonanie oznakowania pionowego, B-33 "40" - 1 szt.	szt.	1		
13 d.4	**KNNR 6 0702-01**	Ustawienie słupków do znaków fi 60 - ocynkowane	szt.	2		
14 d.4	**KNNR 6 0705-02; 0705-03;**	Wykonanie oznakowania poziomego (linie krawędziowe-przerywane) [(998,00 x 0,12) x 2]/2 =~120	m^2	120		
5		**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**				
15 d.5	**kalk. własna**	Zabezpieczenie istniejących punktów poligonowych	szt.	4		
16 d.5	**kalk. własna**	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.22