

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	d.1 kalk. własna	Roboty pomiarowe - geodezyjne wytyczenie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2	KNR-W 2-25 0307-03	Rozebranie ogrodzenia z siatki wraz z słupkami	m		
		73	m	73.000	
				RAZEM	73.000
3	KNR 4-01 d.2 0349-04	Rozebranie ogrodzenia z cegieł na zaprawie cementowej wraz z przęsłami	m ³		
		13	m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
4	KNR 4-04 d.2 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
		0.13	t	0.130	
				RAZEM	0.130
5	KNR 4-04 d.2 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość	m ³		
		10.0 km	m ³	13.000	
		13			
				RAZEM	13.000
3		ROBOTY ZIEMNE			
6	KNNR 6 d.3 0101-03	Korytowanie na średnią gł. 30 cm,	m ²		
		960	m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
7	KNNR 6 d.3 0101-01	Korytowanie na średnią gł. 10 cm,	m ²		
		195	m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
8	KNR 2-25 d.3 0612-02	Zabezpieczenie istniejących przyłączy energetycznych rurami osłonnymi - dwudzielnymi	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
9	KNR 4-01 d.3 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt kat. IV	m ³		
		(960,00 x 0,30) + (195,00 x 0,10)	m ³	304.500	
		304.5			
				RAZEM	304.500
4		NAWIERZCHNIA			
10	KNNR 6 d.4 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		1155	m ²	1155.000	
				RAZEM	1155.000
11	KNNR 6 d.4 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
12	KNNR 6 d.4 0404-05	Ustawienie obrzeży betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
13	KNR 2-31 d.4 0511-02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		195	m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
14	KNNR 6 d.4 0113-02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20,00 cm	m ²		
		960	m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
15	KNR 2-31 d.4 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolorowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej	m ²		
		960	m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
5		ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
16	KNNR 6 d.5 0702-01	Ustawienie słupków z rur ocynkowanych o śr. 60mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR 6 d.5 0702-04; KNNR 6 0702-05	Ustawienie oznakowania pionowego	szt.		
		D-18 - 1 szt.			
		D-18a - 1 szt.			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
18	KNR 2-31 d.6 1106-01	Uzupełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem, a istniejącą nawierzchnią asfaltową - mieszanką mineralno-asfaltową	t		
		[75,00 x 0,2 x 0,04 x 2,5]			
		1.5	t	1.500	
				RAZEM	1.500
19	KNR 2-23 d.6 0401-01 analogia	Ogrodzenie systemowe panelowe, stalowe ocynkowane galwanicznie, panele z drutu 4 mm. oczko 50 x 200, dł. 2500 mm, słupki z profilu 60 x 40 x 2 (w kpl.obejmy,akcesoria nierdzewne i nakr etki samozrywalne, utrudniaj ace demontaż) - wysokość 1,60m	m		
		82	m	82.000	
				RAZEM	82.000
20	KNR 2-23 d.6 0402-02 analogia	Bramy dwuskrzydłowe wys. 1,6m, szer. 5,0m, ocynkowane ogniowo, wypełnione panelem + słupki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-23 d.6 0402-03 analogia	Furtka o wym. 100 x 160 cm, ocynkowana ogniowo, wypełnieni panelem, z zamkiem, klamką i słupkami	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-31 d.6 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kolor szary, wraz z ławą betonową - alternatywa podmurówka systemowa	m		
		82	m	82.000	
				RAZEM	82.000
23	kalk. własna d.6	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000