

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		Roboty pomiarowe - geodezyjne wytyczenie	szt	1		
d.1	kalk. własna					
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2	KNR-W 2-25	Rozebranie barier ochronnych wraz z wywozem	m	17		
d.2	0307-03					
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm oraz krawężników i obrzeży	m ²	530		
d.2	0810-05 0810-06					
4	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10.0 km	m ³	106		
d.2	1105-01 1105-02					
		530,00 x 0,20				
3		ROBOTY ZIEMNE				
5	KNNR 6	Korytowanie na średnią gł. 30 cm,	m ²	420		
d.3	0101-03					
6	KNNR 6	Korytowanie na średnią gł. 10 cm,	m ²	400		
d.3	0101-01					
7	KNR 2-25	Zabezpieczenie istniejących przyłączy energetycznych rurami osłonnymi - dwudzielnymi	m	32		
d.3	0612-02					
8	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt kat. IV	m ³	166		
d.3	0108-07 0108-08					
		(420,00 x 0,30) + (400,00 x 0,10)				
4		NAWIERZCHNIA				
9	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	820		
d.4	0103-03					
10	KNNR 6	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	200		
d.4	0403-03					
11	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	110		
d.4	0511-02					
12	KNNR 6	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20,00 cm	m ²	710		
d.4	0113-02					
13	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolorowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej	m ²	710		
d.4	0511-03					
5		ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU				
14	KNNR 6	Ustawienie słupków z rur ocynkowanych o śr. 60mm	szt.	2		
d.5	0702-01					
15	KNNR 6	Ustawienie oznakowania pionowego	szt.	2		
d.5	0702-04; KNNR 6 0702-05	D-18 - 1 szt. D-18a - 1 szt.				
16	KNNR 6	Ustawienie barier U-12a typu "A", kolor do uzgodnienia z zamawiającym, min. długość 1500 mm, min. śr. 60mm, wykonana z rury ocynkowanej, wysokość nad ziemią - 1100 mm	m	30		
d.5	0703-02					
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 d.6	KNR 2-31 1106-01	Uzupełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem, a istniejącą nawierzchnią asfaltową - mieszanką mineralno-asfaltową [56,00 x 0,2 x 0,04 x 2,5]	t	1.12		
18 d.6	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3,	m ³	0.5		
19 d.6	kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: