

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	d.1 kalk. własna	Roboty pomiarowe - geodezyjne wytyczenie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2	KNR-W 2-25 0307-03	Rozebranie barier ochronnych wraz z wywozem	m		
d.2		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
3	KNR 2-31 0810-05 0810-06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm oraz krawężników i obrzeży	m ²		
d.2		530	m ²	530.000	
				RAZEM	530.000
4	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10.0 km	m ³		
d.2		530,00 x 0,20 106	m ³	106.000	
				RAZEM	106.000
3		ROBOTY ZIEMNE			
5	KNNR 6 0101-03	Korytowanie na średnią gł. 30 cm,	m ²		
d.3		420	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
6	KNNR 6 0101-01	Korytowanie na średnią gł. 10 cm,	m ²		
d.3		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
7	KNR 2-25 0612-02	Zabezpieczenie istniejących przyłączy energetycznych rurami osłonowymi - dwudzielnymi	m		
d.3		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
8	KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat. IV	m ³		
d.3		(420,00 x 0,30) + (400,00 x 0,10) 166	m ³	166.000	
				RAZEM	166.000
4		NAWIERZCHNIA			
9	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.4		820	m ²	820.000	
				RAZEM	820.000
10	KNNR 6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
11	KNR 2-31 0511-02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.4		110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
12	KNNR 6 0113-02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20,00 cm	m ²		
d.4		710	m ²	710.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	710.000
13	KNR 2-31 d.4 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolorowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej 710	m ² m ²	710.000	
				RAZEM	710.000
5		ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
14	KNNR 6 d.5 0702-01	Ustawienie słupków z rur ocynkowanych o śr. 60mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 6 d.5 0702-04; KNNR 6 0702-05	Ustawienie oznakowania pionowego D-18 - 1 szt. D-18a - 1 szt.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 6 d.5 0703-02	Ustawienie barier U-12a typu "A", kolor do uzgodnienia z zamawiającym, min. długość 1500 mm, min. śr. 60mm, wykonana z rury ocynkowanej, wysokość nad ziemią - 1100 mm	m m		
		30		30.000	
				RAZEM	30.000
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
17	KNR 2-31 d.6 1106-01	Uzupełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem, a istniejącą nawierzchnią asfaltową - mieszanką mineralno-asfaltową	t		
		[56,00 x 0,2 x 0,04 x 2,5]	t	1.120	
		1.12			
				RAZEM	1.120
18	KNNR 6 d.6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3, 0.5	m ³ m ³		
				0.500	
				RAZEM	0.500
19	kalk. własna d.6	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000