

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	d.1 kalk. własna	Roboty pomiarowe - geodezyjne wytyczenie	szt	1		
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2	d.2 KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5km,	m ²	60		
3	d.2 KNR 2-31 0810-05 0810-06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm oraz krawężników i obrzeży	m ²	40		
4	d.2 KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10.0 km 40,00 x 0,20	m ³	8		
5	d.2 KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. powyżej 75 cm)	szt.	4		
6	d.2 KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość 2 km	mp	4.5		
3		ROBOTY ZIEMNE				
7	d.3 KNR 2-25 0612-02	Zabezpieczenie istniejących przyłączy telekomunikacyjnych rurami osłonowymi - dwudzielnymi	m	6		
8	d.3 KNNR 6 0101-03	Korytowanie na średnią gł. 30 cm,	m ²	1145		
9	d.3 KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt kat. IV (1145,00 x 0,30)	m ³	343.5		
4		NAWIERZCHNIA				
10	d.4 KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1145		
11	d.4 KNNR 6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	210		
12	d.4 KNNR 6 0404-05	Ustawienie obrzeży betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	4		
13	d.4 KNNR 6 0113-02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20,00 cm	m ²	1145		
14	d.4 KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolorowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej	m ²	1145		
5		ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU				
15	d.5 KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków z rur ocynkowanych o śr. 60mm	szt.	4		
16	d.5 KNNR 6 0702-04; KNNR 6 0702-05	Ustawienie oznakowania pionowego D-18 - 2 szt. D-18a - 2 szt.	szt.	4		
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
17	d.6 kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						