

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	d.1 kalk. własna	Roboty pomiarowe - geodezyjne wytyczenie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5km,	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 2-31 d.2 0810-05 0810-06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm oraz krawężników i obrzeży	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 4-04 d.2 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10.0 km	m ³		
		40,00 x 0,20 8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 2-01 d.2 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. powyżej 75 cm)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 2-01 d.2 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość 2 km	mp		
		4.5	mp	4.500	
				RAZEM	4.500
3		ROBOTY ZIEMNE			
7	KNR 2-25 d.3 0612-02	Zabezpieczenie istniejących przyłączy telekomunikacyjnych rurami osłonnymi - dwudzielnymi	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 6 d.3 0101-03	Korytowanie na średnią gł. 30 cm,	m ²		
		1145	m ²	1145.000	
				RAZEM	1145.000
9	KNR 4-01 d.3 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt kat. IV	m ³		
		(1145,00 x 0,30) 343.5	m ³	343.500	
				RAZEM	343.500
4		NAWIERZCHNIA			
10	KNNR 6 d.4 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		1145	m ²	1145.000	
				RAZEM	1145.000
11	KNNR 6 d.4 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
12	KNNR 6 d.4 0404-05	Ustawienie obrzeży betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNNR 6 d.4 0113-02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20,00 cm 1145	m ² m ²	 1145.000	
				RAZEM	1145.000
14	KNR 2-31 d.4 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kolorowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo- piaskowej 1145	m ² m ²	 1145.000	
				RAZEM	1145.000
5		ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
15	KNNR 6 d.5 0702-01	Ustawienie słupków z rur ocynkowanych o śr. 60mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNNR 6 d.5 0702-04; KNNR 6 0702-05	Ustawienie oznakowania pionowego D-18 - 2 szt. D-18a - 2 szt. 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
17	kalk. włas- na	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000